

ul. Sportowa w Bądkowie

Hm 0+00,00 – 0+86,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
I.Roboty przygotowawcze i ziemne					
1.	Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym.	km	0,086		
2.	Rozebranie ogrodzeń z siatki stalowej w ramach z kątowników.	m	10,0		
3.	Rozebranie ławy betonowej pod ogrodzenie z siatki stalowej.	m ³	0,3		
4.	Ręczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej grubości 4cm.	m ²	20,0		
5.	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 15cm.	m ²	20,0		
6.	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, grunt kat.III, (koryto głębokości 45cm na całej szerokości jezdni).	m ³	281,1		
7.	Wykopy wykonywane na odkład koparką o poj. łyżki 0,25m ³ w gruncie kat. III, do głębokości 2,0m.	m ³	3,9		
8.	Zasypanie wykopów nad kolektorami i studniami gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem.	m ³	3,1		
R a z e m :					
II.Odwodnienie					
9.	Wykonanie studni ściekowych z rur betonowych o średnicy 500mm, z osadnikiem, na ławie betonowej.	szt	1		
10.	Wykonanie przykanalików z rur PVC o śred. zewnętrznej 200mm łączonych na wcisk	mb	3,0		
R a z e m :					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
	III. Obrzeża				
11.	Wykonanie ławy betonowej pod obrzeża 8x30cm przy krawędzi jezdni.	m ³	1,15		
12.	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, przy krawędzi jezdni.	mb	46,0		
13.	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej przy ścieku betonowym	mb	145,0		
	R a z e m :				
	IV.Podbudowa.				
14.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. nawierzchni.	m ²	624,7		
15.	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 15cm, na całej szerokości jezdni.	m ²	624,7		
16.	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej B-15 grubości 20cm.	m ²	624,7		
	R a z e m :				
	V.Nawierzchnia.				
17.	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej grubości 8cm, szarej, na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²	580,3		
18.	J.w. lecz nawierzchni w ścieku z kostki betonowej grubości 8cm, kolorowej.	m ²	32,8		
	R a z e m :				
	VI.Roboty uzupełniające				
19.	Cokoły ogrodzeń o wymiarach 0,20x0,30m z betonu B-10 na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80m.	mb	11,5		
20.	Ogrodzenie z siatki stalowej w ramach, na słupkach z rur stalowych wysokości do 1,00m.	mb	11,5		
21.	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych.	szt	5		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
22.	Regulacja pionowa włączów kanałowych studni rewizyjnych.	szt	3		
23.	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	4		
	R a z e m :				

R a z e m poz. I – VI.

-

Podatek VAT – 23%

-

O g ó ł e m :

-

Słownie :

.....
 (data)

.....
 (podpis)