

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja: "Utwardzenie nawierzchni na terenie działek nr 103/1, 65/16"

Obiekt: działki nr 103/1, 65/16 obręb Łowiczek, Gmina Bądkowo

Rodzaj robót: Roboty drogowe

Kod CPV: CPV 45233000-9

Opracował:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

PROGIS

Marcin Szczepanowski

ul. Pogodna 1/82, 87-800 Włocławek

NIP 8401616915, Regon 200390911

**Utwardzenie nawierzchni na terenie działek nr 103/1, 65/16
Obręb Łowiczek, Gmina Bądkowo**

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
I. Roboty przygotowawcze.					
1.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach w terenie równinnym	ha	0,06		
2	Karczowanie pni z zasypaniem powstałych dołów miejscowym gruntem oraz wywiezieniem karpiny na odl. do 2 km, śr. 50cm	szt	7,00		
3	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowej.	m ²	39,12		
4	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x22x100 na ławie betonowej	mb	13,50		
5	Rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm wraz z wywozem poza plac budowy	m ²	10,74		
6	Wywóz gruzu	m ³	4,17		
II. Podbudowa.					
7	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²	641,54		
8	Mechaniczny załadunek i wywiezienie gruntu do 1km	m ³	160,38		
9	Warstwa odcinająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	559,16		
10	Wykonanie warstwy podbudowy z chudego betonu C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m ²	559,16		
III. Nawierzchnia					
11	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m ²	559,16		
IV. Roboty uzupełniające.					
12	Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (przekrój ławy 0,06 m2)	mb	9,00		
13	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na ławie z betonu C8/10	mb	17,00		
14	Ustawienie ścieku z płyt korytkowych szer. 60cm cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 (przekrój ławy 0,09 m2)	mb	138,00		
15	Umocnienie wylotu ścieku brukiem 16/20cm na podsypce cementowo piaskowej	m2	4,75		
16	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00		
Razem netto					
Podatek VAT 23%					
Razem brutto					