

REMONT NAWIERZCHNI UL. PIEKARSKIEJ**W BĄDKOWIE KM 0+000,00 – 0+327,42****PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
	I. Roboty przygotowawcze.		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 – 0+327,42)	km	0,327
	III. Nawierzchnia		
2	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej.	m ²	1 605,18
3	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² .	m ²	1 605,18
4	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 8W w ilości 50kg/m ² (1605,18 x 0,5 x 0,050)	t	40,13
5	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S	m ²	1 605,18