

REMONT NAWIERZCHNI UL. PIEKARSKIEJ**W BĄDKOWIE KM 0+000,00 – 0+327,42****KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
	I. Roboty przygotowawcze.				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 – 0+327,42)	km	0,327		
	III. Nawierzchnia				
2	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej.	m ²	1 605,18		
3	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m2.	m ²	1 605,18		
4	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 8W w ilości 50kG/m2 (1605,18 x0,5x0,050)	t	40,13		
5	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S	m ²	1 605,18		
	Razem netto				
	Podatek VAT 23%				
	Razem brutto				