

**REMONT NAWIERZCHNI UL. SŁOWACKIEGO****W BĄDKOWIE KM 0+000,00 – 0+184,15****PRZEDMIAR ROBÓT**

| Lp. | Wyszczególnienie robót                                                                                                              | Jedn. miary    | Ilość jedn. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|     | <b>I. Roboty przygotowawcze.</b>                                                                                                    |                |             |
| 1   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 – 0+184,15)                     | km             | 0,184       |
|     | <b>III. Nawierzchnia</b>                                                                                                            |                |             |
| 2   | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej.                                                                          | m <sup>2</sup> | 869,70      |
| 3   | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m <sup>2</sup> .                                                            | m <sup>2</sup> | 869,70      |
| 4   | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 8W w ilości 50kg/m <sup>2</sup> (869,70 x0,5x0,050) | t              | 21,74       |
| 5   | Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S                                                   | m <sup>2</sup> | 869,70      |
| 6   | Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych                                                                                   | szt.           | 6,00        |
| 7   | Regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych                                                                                  | szt.           | 1,00        |