

Przebudowa drogi gminnej działka nr 32

KM 0+000,00 – 0+274,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. Roboty przygotowawcze.				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+274,00)	km	0,274	1669,17	
2	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy 30 cm wraz z karczowaniem pni	szt	1,00	44,17	
3	D-01.02.01	Wywóz dłużycy, karpiny i gałęzi poza teren budowy na odległość do 2km	mp	0,4	58,81	
		II. Podbudowa.				
4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. ((274 x 3,8) + 17,08)	m²	1 058,28	1,87	
5	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. ((274 x 3,8) + 17,08)	m²	1 058,28	27,80	
6	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. ((274 x 3,8) + 17,08)	m²	1 058,28	16,47	
		III. Nawierzchnia				
7	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. ((274 x 3,6) + 17,08)	m²	1 003,48	0,50	
8	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2. ((274 x 3,6) + 17,08)	m²	1 003,48	0,85	
9	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kg/m2 (3cm) (1003,48 x 0,075)	t	75,26	306,50	
10	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S ((274 x 3,5) + 17,08)	m²	976,08	24,74	
		IV. Roboty uzupełniające.				
11	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm. (266x0,5x2)	m²	266,00	37,42	
12	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00	1500,00	
		Razem netto				
		Podatek VAT 23%				
		Razem brutto				