

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys			
1	Element	<b>Dach</b>		
1.1	KNR 404/509/3	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,9*9,87		117,453000
		RAZEM:		117,453000
			m2	117,453
1.2	Kalkulacja własna	Utylizacja papy	m2	117,453
1.3	KNR 1901/521/1 (2)	Pokrycie dachu styropapą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,9*9,87		117,453000
		RAZEM:		117,453000
			m2	117,453
1.4	KNR 202/2005/2	Okładziny z płyt kompozytowych na ruszcie stalowym (otok)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,8*2+5,8		15,400000
		RAZEM:		15,400000
			m2	15,400
1.5	KNR 202/1606/1 (1)	Rusztowanie rurowe punktowe, do 20' m, nakłady podstawowe	m2	15,400
1.6	KNR BC 2/207/5	Ręczne skucie tynku na powierzchniach poziomych i pionowych	m2	47,093
1.7	KNR 1312/802/3	Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowe (spód zadaszzenia) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	47,093
1.8	KNR 1901/586/1	Obróbka blachą kołnierzy kominów przy kryciu papą	m2	1,8
1.9	KNR 928/301/1	Malowanie 2-krotne z 1-krotnym gruntowaniem powierzchni tynku, ścian i stropów	m2	47,093
2	Element	<b>Elewacja</b>		
2.1	KNR BC 2/207/5	Ręczne skucie tynku powierzchniach poziomych i pionowych	m2	70,360
2.2	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		70,360		70,360000
		RAZEM:		70,360000
			m2	70,360
2.3	KNR 23/2613/1	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian	m2	70,360
2.4	KNR BC 2/608/6	Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	70,360
2.5	KNR 202/2005/2	Okładzina z płyt kompozytowych klasyfikowane jako nie rozprzestrzeniające ognia B-s1,d0 - na rusztowaniu	m2	70,360
2.6	KNR 202/1606/1 (1)	Rusztowanie rurowe punktowe, do 20' m, nakłady podstawowe	m2	70,360
2.7	KNR 1312/802/3	Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowe R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	6,95
2.8	KNR 928/301/1	Malowanie 2-krotne z 1-krotnym gruntowaniem powierzchni tynku, ścian i stropów	m2	6,95
2.9	Kalkulacja własna	Zegrar (komplet + monataż)	kpl	1
3	Element	<b>Stolarka</b>		
3.1	KNR 401/355/3	Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym, skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt	8
3.2	KNR 202/9010/2 (1)	Drzwi zewnętrzne 1-skrzydłowe pełne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*(0,98*2,03)		3,978800
		RAZEM:		3,978800
			m2	4
3.3	KNR 202/9010/2 (1)	Drzwi zewnętrzne 1-skrzydłowe pełne szklone górą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*(1*2,15)		4,300000
		RAZEM:		4,300000
			m2	4,300
3.4	KNR 19/1022/11 (1)	Okna PCV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*4,46+5,46+2,26		16,640000
		RAZEM:		16,640000
			m3	17
3.5	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m3	2