

Przebudowa drogi gminnej nr 160727C

UJMA DUŻA - ŁOWICZEK KM 0+000,00 – 0+868,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. Roboty przygotowawcze.				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+868,00)	km	0,87		
2	D-01.02.02	Ścinanie poboczy z wywozem urobku km 0+000,00 do 383,55, km 0+675,69 do 0+868,00 (575,86x0,5x2)	m ²	575,86		
		II. Podbudowa.				
3	D-04.01.01	Korytowanie mechaniczne drogi wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy gr. 10 cm od km 0+383,55 do km 0+675,69	m ²	1 051,59		
4	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	1 051,59		
5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni km 0+000,00 do 383,55, km 0+675,69 do 0+868,00	m ²	2 156,13		
6	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, km 0+000,00 do km 0+868,00	m ²	3 207,72		
7	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm, km 0+000,00 do km 0+868,00	m ²	3 207,72		
		III. Nawierzchnia				
8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej.	m ²	3 034,12		
9	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² .	m ²	3 034,12		
10	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kg/m ² (3cm) (3034,12x 0,075)	t	227,56		
11	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S ((900 x 4,0) +11,45)	m ²	2 947,32		
		IV. Zjazdy				
12	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m ²	134,00		
13	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm – na zjazdach indywidualnych	m ²	134,00		
		V. Roboty uzupełniające.				
14	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm. ((868-24x6-13-6)x0,5x2)	m ²	705,00		
15	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6,00		
16	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, wielkość grupa średnie. Folia odblaskowa typ 2	szt	1,00		
17	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, wielkość grupa małe. Folia odblaskowa typ 1	szt	5,00		
18	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, tabliczki do znaków	m ²	1,00		
19	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00		
		Razem netto				
		Podatek VAT 23%				
		Razem brutto				