

Przebudowa drogi gminnej nr 160713C

ZIELENIEC – ZIELENIEC KM 0+500,00 – 1+047,27

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
		I. Roboty przygotowawcze.		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+500,00 do km 1+047,27)	km	0,547
2	D-01.01.01	Regulacja wysokościowa punktów osnowy geodezyjnej	szt.	1,00
3	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy 60 cm wraz z karczowaniem pni km 0+814,00 i km 0+821,50	szt	2,00
4	D-01.02.01	Wywóz dłużycy, karpiny i gałęzi poza teren budowy na odległość do 2km (3,18*2)	mp	6,18
		II. Podbudowa.		
5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	1 972,48
6	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m ²	1 972,48
7	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.	m ²	1 972,48
		III. Nawierzchnia		
8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej.	m ²	1 863,03
9	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² .	m ²	1 863,03
10	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kg/m ² (3cm)	t	139,73
11	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S	m ²	1 808,30
		IV. Zjazdy		
12	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych. (6x5,0)	m ²	30,00
13	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm – na zjazdach indywidualnych (6x5,0)	m ²	30,00
		V. Roboty uzupełniające.		
14	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm. ((547,27–6x6,0)x0,5x2)	m ²	511,27
15	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00