

Przebudowa drogi gminnej nr 160732C

SINKI KM 0+000,00 – 0+684,98

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. Roboty przygotowawcze.				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+684,98)	km	0,7		
2	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy 20 cm wraz z karczowaniem pni	szt	10,0		
3	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy 60 cm wraz z karczowaniem pni	szt	3,0		
4	D-01.02.01	Wywóz dłużycy, karpiny i gałęzi poza teren budowy na odległość do 2km	mp	13,9		
		II. Podbudowa.				
5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. ((684,98 x 4,3) +24,8)	m ²	2 970,2		
6	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. ((684,98 x 4,3) +24,8)	m ²	2 970,2		
7	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. ((684,98 x 4,3) +24,8)	m ²	2 970,2		
		III. Nawierzchnia				
8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. ((684,98 x 4,1) +24,8)	m ²	2 833,2		
9	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2. ((684,98 x 4,1) +24,8)	m ²	2 833,2		
10	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kg/m2 (3cm) (2833,2 x 0,075)	t	212,5		
11	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S ((684,98 x 4,0) +24,8)	m ²	2 764,7		
		IV. Zjazdy				
12	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m ²	78,1		
13	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm – na zjazdach indywidualnych	m ²	78,1		
		V. Roboty uzupełniające.				
14	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm. ((684,98-15x6)x0,5x2)	m ²	595,0		
15	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	4,00		
16	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 75cm, okrągłe o średnicy 60cm. Folia odbłaskowa typ 1	szt	4,00		
17	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, tabliczki do znaków	m2	0,48		
18	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,0		
		Razem netto				
		Podatek VAT 23%				
		Razem brutto				