

Utwardzenie działki nr 231/1 obręb Bądkowo w Bądkowie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
		I. Roboty przygotowawcze.		
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach w terenie równinnym	ha	0,09
		II. Roboty rozbiórkowe		
2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce piaskowo – cementowej	m	158,40
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm.	m ²	78,70
4	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu poza teren budowy	m ³	8,52
		III. Podbudowa		
5	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²	1 424,76
6	D-04.01.01	Mechaniczny załadunek i wywiezienie gruntu do 1km	m ³	284,95
7	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	953,35
8	D-04.06.01	Wykonanie warstwy podbudowy z chudego betonu C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m ²	953,35
		IV. Nawierzchnia		
9	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m ²	953,35
10	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5, pochodzenia magmowego, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	394,10
		V. Roboty uzupełniające.		
11	D-08.01.01	Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (przekrój ławy 0,06 m2)	mb	257,50
12	D-03.01.01	Wpusty uliczne jezdniowe C-250 z gotowych elementów betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt	1,00
13	D-03.01.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	15,70
14	D-09.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²	128,00
15	D-09.01.01	Sadzenie drzew	szt	5,00
16	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	szt	4,00
17	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00