

Przebudowa drogi gminnej nr 160704C, 160705C

BĄDKOWO – KUJAWKA – WYSOCIN

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. Roboty przygotowawcze.				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 1+220,00 do km 3+205,08)	km	1,98		
2	D-01.02.01	Ścinanie krzewów z karczowaniem	szt	66,00		
3	D-01.02.02	Ścinanie poboczy z wywozem urobku km 1+220,00 do 3+205,08 (1985,08x0,5x2)	m2	1 985,08		
4	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 100 cm z uprzednim odkopaniem przepustu i wywiezieniem gruzu wraz z murkami czołowymi	m	8,00		
		II. Odwodnienie korpusu jezdni				
5	D-03.02.01	Wykonanie przepustów z rur dwuciennych PE-HD o średnicy 40 cm na ławie żwirowej	m	10,000		
6	D-03.02.01	Wykonanie ścianek czołowych -prefabrykowane DN40	szt	2,000		
	D-03.02.01	Wykonanie ścianek czołowych -prefabrykowane DN100	szt	2,000		
7	D-03.02.01	Wykonanie przepustów z rur dwuciennych PE-HD o średnicy 100 cm na ławie żwirowej	m	10,000		
		III. Nawierzchnia jezdni				
8	D-04.01.01	Korytowanie mechaniczne drogi wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy gr. 20 - 30 cm od km 1+220,00 do km 3+205,08	m²	10 743,32		
9	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni km 0+000,00 do 383,55, km 0+675,69 do 0+868,00	m²	10 743,32		
10	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m²	10 743,32		
11	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, km 0+000,00 do km 0+868,00	m²	10 743,32		
12	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm, km 0+000,00 do km 0+868,00	m²	10 743,32		
13	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej.	m²	8 095,00		
14	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m²	8 095,00		
15	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2.	m²	7 860,00		
16	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S	m²	7 860,00		
		IV. Chodniki i perony przystankowe				
17	D-04.01.01	Korytowanie mechaniczne nawierzchni chodnika wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy gr. 20 cm od km	m²	159,00		
18	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m²	159,00		
19	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	68,000		
20	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/110	m	80,000		
21	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 23 cm	m²	144,000		

22	D-08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm	m2	144,000		
		V. Wyspa centralna ronda				
23	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych łukowych śr. 2,5m wtopionych 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	15,710		
24	D-04.06.02	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	17,27		
25	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm	m2	17,27		
		VI. Zjazdy				
26	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m ²	306,00		
27	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm – na zjazdach indywidualnych	m ²	306,00		
		V. Roboty uzupełniające.				
28	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego śr. grubości 4 cm.	m ²	2 733,32		
29	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cieńkowarstwowo – P-10	m ²	6,00		
30	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cieńkowarstwowo – P-17	mb	40,00		
31	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	37,00		
32	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, wielkość grupa średnie. Folia odblaskowa typ 2	szt	12,00		
33	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, wielkość grupa małe. Folia odblaskowa typ 1	szt	43,00		
34	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, tabliczki do znaków	m ²	0,80		
35	D-07.02.01	Ustawienie znaków pionowych D-6 aktywnych z zasilaniem solarnym	kpl.	1,00		
36	D-07.05.01	Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych SP-05/4	m	32,00		
37	D-07.02.01	Ustawienie lampy oświetleniowej z zasilaniem solarnym na fundamencie betonowym	szt	1,00		
38	D-10.01.01	Montaż wiaty przystankowej	szt	2,00		
39	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00		
		Razem netto				
		Podatek VAT 23%				
		Razem brutto				