

Przedmiar robót

Nazwa: Remont drogi gminnej nr 160720C Kalinowiec – Toporzyszczewo Stare
Rodzaj robót: Roboty drogowe

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1. Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,01
2	D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu do głębokości 15 cm wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy	m2	1 010,00
2. Roboty przy nawierzchni jezdni				
3	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	3 565,00
4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	3 565,00
5	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W o gr. śr. 75kg/m2 (śr. 3 cm) - warstwa wyrównawcza	t	267,38
6	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S o gr. 4 cm - warstwa ścieralna	m2	3 565,00
3. Roboty wykończeniowe				
7	D.06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 10 cm	m2	1 010,00