

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą krotność = 1,00</i>	1,01	km		
2	D.01.02.02	<i>Usunięcie warstwy humusu do głębokości 15 cm wraz z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy krotność = 1,00</i>	1 010,00	m2		
		Razem:				
2		Roboty przy nawierzchni jezdni				
3	D.04.03.01	<i>Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych krotność = 1,00</i>	3 565,00	m2		
4	D.04.03.01	<i>Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność = 1,00</i>	3 565,00	m2		
5	D.05.03.05	<i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W o gr. śr. 75kg/m2 (śr. 3 cm) - warstwa wyrównawcza krotność = 1,00</i>	267,38	t		
6	D.05.03.05	<i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S o gr. 4 cm - warstwa ścieralna krotność = 1,00</i>	3 565,00	m2		
		Razem:				
3		Roboty wykończeniowe				
7	D.06.01.07	<i>Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 10 cm krotność = 1,00</i>	1 010,00	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				