

Remont drogi gminnej 160702C Słupy Duże – Kryńsk

KM 0+000,00 – 2+078,40

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. Roboty przygotowawcze.				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+2+078,40)	km	2,08		
2	D-01.02.02	Ścinanie poboczy z wywozem urobku (km 0+000,00 do km 2+078,40) (2078,40x0,5x2)	m ²	2 078,40		
		II. Podbudowa.				
3	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (uzupełnienie ubytków, wyrównanie szerokości)	m ²	450,00		
		III. Nawierzchnia				
4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. (2078,40 x 3,5) +11,37	m ²	7 285,77		
5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² . (2078,40 x 3,5) +11,37	m ²	7 285,77		
6	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S (2078,40 x 3,5) +11,37	m ²	7 285,77		
		IV. Roboty uzupełniające.				
7	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego śr. grubości 6 cm.	m ²	2 080,41		
8	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	2,00		
9	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, wielkość grupa małe. Folia odblaskowa typ 1	szt	2,00		
10	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, wielkość grupa średnie. Folia odblaskowa typ 2	szt	1,00		
11	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, tabliczki do znaków	m ²	0,40		
12	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego ciekówkarstwowo – P-7c	mb	15,00		
13	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00		
		Razem netto				
		Podatek VAT 23%				
		Razem brutto				