

Przedmiar robót

Nazwa: Remont drogi gminnej nr 160702C Słupy Duże – Kryńsk na odcinku od km 1+859 do km 2+359 – Etap I
Rodzaj robót: Roboty drogowe

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1. Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,5
2. Roboty przy nawierzchni jezdni				
2	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	2 280,00
3	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	2 280,00
4	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W o gr. śr. 75kg/m2 (śr. 3 cm) - warstwa wyrównawcza	t	171,00
5	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S o gr. 4 cm - warstwa ścieralna	m2	2 280,00
3. Roboty wykończeniowe				
6	D.06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 10 cm	m2	500,00
7	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - grubowarstwowe - linie na skrzyżowaniu	m2	5,22
8	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - do przesunięcia	szt	1,00
9	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - projektowane	szt	4,00
10	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3m2 - do przesunięcia	szt	1,00
11	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3m2 - projektowane	szt	6,00