

Przebudowa drogi gminnej działka nr 45 obręb Kryńsk

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. Roboty przygotowawcze.				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+221,60)	km	0,22		
2	D-01.02.02	Ścinanie poboczy z wywozem urobku (km 0+000,00 do km 0+221,60) (221,60x0,5x2)	m ²	221,60		
		II. Podbudowa.				
3	D-04.01.01	Korytowanie mechaniczne drogi wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy gr. 20 - 30 cm (km 0+000,00 do km 0+015,00)	m ²	66,90		
4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (km 0+000,00 do km 0+221,60)	m ²	851,40		
5	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, (km 0+000,00 do km 0+221,60)	m ²	851,40		
6	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm, (km 0+000,00 do km 0+221,60)	m ²	851,40		
		III. Nawierzchnia jezdni				
7	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej.	m ²	806,57		
8	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3cm) (806,57 x0,075)	t	60,49		
9	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m2.	m ²	784,16		
10	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S	m ²	784,16		
		IV. Zjazdy				
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m ²	10,00		
12	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm – na zjazdach indywidualnych	m ²	10,00		
		V. Roboty uzupełniające.				
13	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego śr. grubości 14 cm.	m ²	220,89		
14	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6,00		
15	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, wielkość grupa średnie. Folia odblaskowa typ 2	szt	3,00		
16	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, wielkość grupa małe. Folia odblaskowa typ 1	szt	3,00		
17	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, tabliczki do znaków	m2	0,40		
18	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00		
		Razem netto				
		Podatek VAT 23%				
		Razem brutto				