

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace rozbiórkowe etap I					
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
d.1	0125-02	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych wieszarowych	m ²		
d.1	0403-06	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	2*3*2*0.47	m ³	5.640	
				RAZEM	5.640
4	KNR-W 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0349-01	0.88	m ³	0.880	
				RAZEM	0.880
2 Poziom-1 fundamenty					
5	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.2	0122-01	570	m ³	570.000	
				RAZEM	570.000
6	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.2	0126-01	360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladow-czymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0206-02	570	m ³	570.000	
				RAZEM	570.000
8	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	0.1*75*0.7	m ³	5.250	
				RAZEM	5.250
9	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	0290-04	0.7	t	0.700	
				RAZEM	0.700
10	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m	m ³		
d.2	0202-02	0.5*(0.8*55+1*25+0.5*37)	m ³	43.750	
				RAZEM	43.750
11	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3	m ³		
d.2	0204-02	1.7*1.7*0.5*2	m ³	2.890	
				RAZEM	2.890
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0605-04	(43.75+2.89)/0.5	m ²	93.280	
				RAZEM	93.280
13	KNR 2	Fundamenty z bloczków betonowych	m ³		
d.2	0301-03	(55+25+37+3)*1.5*0.25	m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
14	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	0290-04	0.11	t	0.110	
				RAZEM	0.110
15	KNR 2-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 20	m ³		
d.2	0208-05	0.25*0.25*9*1.5	m ³	0.844	
				RAZEM	0.844
16	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m ²		
d.2	0608-08	75*1.5	m ²	112.500	
				RAZEM	112.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR-W 2-01 0312-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 570-44-3-45-112.5*0.1	m ³ m ³	 466.750	
				RAZEM	466.750
3 Poziom +0 parter					
18 d.3	KNR 2-02 0106-01	Ściany budynków jednokond.o wys.ponad 4.5m z cegieł kratówek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg. 115*3.30-(63+2+16)	m ² m ²	 298.500	
				RAZEM	298.500
19 d.3	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. 25*3.3-(2*2)+1.5*2.5	m ² m ²	 82.250	
				RAZEM	82.250
20 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0.350	t t	 0.350	
				RAZEM	0.350
21 d.3	KNR-W 2-02 0210-04	Belki i podciąg o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 0.34*14	m ³ m ³	 4.760	
				RAZEM	4.760
22 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0.25	t t	 0.250	
				RAZEM	0.250
23 d.3	KNR 2-02 0208-05	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 20 0.25*0.25*9*3.3	m ³ m ³	 1.856	
				RAZEM	1.856
24 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0.5	t t	 0.500	
				RAZEM	0.500
25 d.3	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie 117	m ² m ²	 117.000	
				RAZEM	117.000
26 d.3	KNR-W 2-02 0214-04	Stropy gęstożebrowe TERIVA 136	m ² m ²	 136.000	
				RAZEM	136.000
27 d.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 38*2	m m	 76.000	
				RAZEM	76.000
28 d.3	KNR-W 2-02 0804-01	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach 78.5*2+71*3.3-63+(44*3.3-16)*2-0.5*137.32-3.3*7.5	m ² m ²	 493.290	
				RAZEM	493.290
29 d.3	KNR-W 2-02 0804-02	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 265	m ² m ²	 265.000	
				RAZEM	265.000
30 d.3	KNR 2 1004-02	Akrylowe tynki dekoracyjne np.typu "ATLAS" nakładane ręczne - z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie, gr. 2,0 mm 0.5*137.32	m ² m ²	 68.660	
				RAZEM	68.660
31 d.3	KNR 2-02 0822-05	Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem 25x15cm 7.5*3.3	m ² m ²	 24.750	
				RAZEM	24.750
32 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 265	m ² m ²	 265.000	
				RAZEM	265.000
33 d.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		265	m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
34 d.3	KNR 19-01 0904-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		265	m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
35 d.3	KNR-W 2-02 0808-05	Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m ² o szer. 15 cm 0.15*((2*2+1.8)*17+4.9+5.1*2+5*6)	m ²		
			m ²	21.555	
				RAZEM	21.555
36 d.3	KNR-W 2-02 1005-04	Okna jednoramowe użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i szklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m ² 63+3.84*2.6	m ²		
			m ²	72.984	
				RAZEM	72.984
37 d.3	Dane własne	Montaż nawiewników higrosterowanych	szt		
		69	szt	69.000	
				RAZEM	69.000
38 d.3	KNR-W 2-02 2104-02	Parapety, półki i ludy zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm 16+2.6*2	m		
			m	21.200	
				RAZEM	21.200
39 d.3	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
		3.15*2+4+18+2+6.6	m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
40 d.3	KNR 0-33 0108-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie 71*3.3-63	m ²		
			m ²	171.300	
				RAZEM	171.300
41 d.3	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		265+586.7+143.7	m ²	995.400	
				RAZEM	995.400
42 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 995.4-0.5*(276.5+51.28+43.92)	m ²		
			m ²	809.550	
				RAZEM	809.550
43 d.3	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną(syntet.)tynków wewn., podłoży gips.i sztablatur 0.5*(276.5+51.28+43.92)	m ²		
			m ²	185.850	
				RAZEM	185.850
44 d.3	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe typu tarkrett 225	m ²		
			m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
45 d.3	KNR 2-02 1104-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(gresowych),naklejanych 50x50mm 40	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
46 d.3	KNR 2-02 0122-02	Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1x1ceg. 14*0.4	m ³		
			m ³	5.600	
				RAZEM	5.600
47 d.3	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych 20*12+20*8.5	m		
			m	410.000	
				RAZEM	410.000
4 Poziom +1 Piętro					
48 d.4	KNR 2-02 0106-01	Ściany budynków jednokond.o wys.ponad 4.5m z cegieł kratówek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg. 123*3.50-(3.6*15+4+3.8*2.6+7*2)	m ²		
			m ²	348.620	
				RAZEM	348.620
49 d.4	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. 20*3.5-(5*2)	m ²		
			m ²	60.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	60.000
50 d.4	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 1.6	t t	1.600	
				RAZEM	1.600
51 d.4	KNR-W 2-02 0210-04	Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 $0.25*(21.4*0.34+0.38*(32+30+12.3+14.10+48.9+3+9+6.4+41.4+8))$	m ³ m ³	21.304	
				RAZEM	21.304
52 d.4	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0.3	t t	0.300	
				RAZEM	0.300
53 d.4	KNR-W 2-02 0208-04	Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowa- nego obwodu do przekroju do 16 $0.25*0.25*9*3.5$	m ³ m ³	1.969	
				RAZEM	1.969
54 d.4	KNR-W 2-02 0214-04	Stropy gęstożebrowe TERIVA 278-14	m ² m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
55 d.4	KNR-W 2-02 0219-02	Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm 14*2.5	m ² rzutu m ² rzutu	35.000	
				RAZEM	35.000
56 d.4	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetono- wane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
57 d.4	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty bukowe 15.49	m m	15.490	
				RAZEM	15.490
58 d.4	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. $(13*1.2+4.2+2.1*17)*2$	m m	111.000	
				RAZEM	111.000
59 d.4	KNR-W 2-02 0804-01	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane mechanicznie na ścia- nach płaskich i słupach $348.62*2-3.5*56-0.5*137.32-3.5*(11.4+14.2+7.5*2)$	m ² m ²	290.480	
				RAZEM	290.480
60 d.4	KNR-W 2-02 0808-05	Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na oście- żach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm $0.15*(1.8*17+30+1.8+8*2+8)$	m ² m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
61 d.4	KNR 2 1004-02	Akrylowe tynki dekoracyjne np.typu "ATLAS" nakładane ręczne - faktura rustykalna, z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie, gr. 2,0 mm $0.5*137.32$	m ² m ²	68.660	
				RAZEM	68.660
62 d.4	KNR 2-02 0822-05	Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem 25x15cm $3.5*(11.4+14.2+7.5*2)$	m ² m ²	142.100	
				RAZEM	142.100
63 d.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po- ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 266	m ² m ²	266.000	
				RAZEM	266.000
64 d.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.40 mm zatarte na gładko 266	m ² m ²	266.000	
				RAZEM	266.000
65 d.4	KNR 19-01 0904-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 266	m ² m ²	266.000	
				RAZEM	266.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66 d.4	KNR-W 2-02 1005-04	Okna jednoramowe użyteczności publicznej jednostronnie okleinowane i szklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2 3.6*15+4+3.8*2.6	m ² m ²	 67.880	
				RAZEM	67.880
67 d.4	KNR-W 2-02 2104-02	Parapety z płyty MDF - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm 1.8*17+2.6+1	m m	 34.200	
				RAZEM	34.200
68 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1.2*2	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
69 d.4	KNR 0-33 0108-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do podłoża w technologii np. STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie 56*3.5-67.88	m ² m ²	 128.120	
				RAZEM	128.120
70 d.4	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 501.24+266	m ² m ²	 767.240	
				RAZEM	767.240
71 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 501.24+266-0.5*(276.5+51.28+43.92)	m ² m ²	 581.390	
				RAZEM	581.390
72 d.4	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną(syntet.)tynków wewn., podłoży gips.i sztablatur 0.5*(276.5+51.28+43.92)	m ² m ²	 185.850	
				RAZEM	185.850
73 d.4	KNR 2-02 1104-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(gresowych),naklejanych 50x50mm 63	m ² m ²	 63.000	
				RAZEM	63.000
74 d.4	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe typu tarkrett 266-63	m ² m ²	 203.000	
				RAZEM	203.000
75 d.4	KNR-W 2-02 20205-02	Oslony na grzejniki z płyt MDF lakierowanych 48.6	m ² m ²	 48.600	
				RAZEM	48.600
76 d.4	KNR 2-02 0322-07	Elem.typu WK-70- kabiny sanitarne 5	elem. elem.	 5.000	
				RAZEM	5.000
77 d.4	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z desek o gr.25mm na legarach 256	m ² m ²	 256.000	
				RAZEM	256.000
78 d.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe EI30 2*1*2	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
79 d.4	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 40	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
5 Dach					
80 d.5	KNR 19-01 0402-02	Konstrukcje dachowe płatwiowo-kleszczowe o rozp. ponad 12 m pod pokrycie dachówką 485	m ² m ²	 485.000	
				RAZEM	485.000
81 d.5	KNR-W 2-02 0508-01	Pokrycie dachów blachodachówką ocynkowaną gr. 0.50 mm 620	m ² m ²	 620.000	
				RAZEM	620.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82 d.5	KNR AT-09 0201-01	Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m ²		
		620	m ²	620.000	
				RAZEM	620.000
83 d.5	KNR 13-15 0607-08	Izolacja dachu z wełny mineralnej	m ²		
		266	m ²	266.000	
				RAZEM	266.000
84 d.5	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
85 d.5	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		4*7,5	m	30.000	
				RAZEM	30.000
86 d.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki z blachy ocynkowanej - rynny koszowe	m ²		
		0.33*7.44	m ²	2.455	
				RAZEM	2.455
87 d.5	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu kołnierza systemowego np. Fakro GZK-AV	mb obwo- du mb obwo- du	21.870	
		21.87			
				RAZEM	21.870
88 d.5	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		52.23	m	52.230	
				RAZEM	52.230
89 d.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		100*0.5	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
90 d.5	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych	m ³		
		4.08	m ³	4.080	
				RAZEM	4.080
91 d.5	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 12cm	m ³		
		6.48	m ³	6.480	
				RAZEM	6.480
92 d.5	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 6,5cm	m ³		
		2.05	m ³	2.050	
				RAZEM	2.050
93 d.5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm	m ²		
		6.89	m ²	6.890	
				RAZEM	6.890
94 d.5	KNR-W 2-02 0517-02	Montaż gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - drabinki śniegowe	m ²		
		0.25*85	m ²	21.250	
				RAZEM	21.250
95 d.5	KNR 2 1105-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0.4	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
6 Witryny					
96 d.6	Dane własne	Ścianka działowa przesuwna dźwiękochronna	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7 Komunikacja					
97 d.7	KNR 2-01 0239-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. III	m ³		
		(50+35.7+5)*0.5	m ³	45.350	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	45.350
98 d.7	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		85.7	m ²	85.700	
				RAZEM	85.700
99 d.7	KNNR 6 0113-03	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
100 d.7	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
101 d.7	KNNR 6 0105-05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm	m ²		
		85.7+5	m ²	90.700	
				RAZEM	90.700
102 d.7	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		85.7	m ²	85.700	
				RAZEM	85.700
103 d.7	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
104 d.7	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		37+23.8*2+5.5	m	90.100	
				RAZEM	90.100

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Prace rozbiórkowe etap I								
1 d.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²				5	
	999	-- Robocizna -- 0.263*0.955=	r-g	0.2512				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 1							5.000	
2 d.1	KNR 4-04 0403-06	Rozebranie konstrukcji więźb da- chowych wieszarowych	m ²				150	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5000				
	3950000	-- Materiały -- drewno na stemple (okrągłe) iglas- te korowane śr. 6 do 20 cm	m ³	0.0010				
	2600539	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0030				
	1341299	klamry ciesielskie	kg	0.0600				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 2							150.000	
3 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³				2*3*2* 0.47 = 5.640	
	999	-- Robocizna --	r-g	16.1800				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 3							5.640	
4 d.1	KNR-W 4- 01 0349- 01	Rozebranie kominów wolnostoją- cych	m ³				0.88	
	999	-- Robocizna --	r-g	7.3500				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 4							0.880	
2 Poziom-1 fundamenty								
5 d.2	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamen- towych w terenie równinnym i ni- zinnym	m ³				570	
	999	-- Robocizna -- 0.0559*0.955=	r-g	0.0534				
	3951300	-- Materiały -- słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.00002				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 5							570.000	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- ry	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²				360	
	999	-- Robocizna -- 0.0055*0.955=	r-g	0.0053				
	11334	-- Sprzęt -- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0.0025				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 6			% %				360.000	
7 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³				570	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2030				
	11162	-- Sprzęt -- koparka gąsienicowa 0.4 m3	m-g	0.0754				
	39811	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.2016				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 7			% %				570.000	
8 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³				0.1*75* 0.7 = 5.250	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.2600				
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.0300				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Koszt zakupu materiałów od (M) Razem pozycja 8			% % %				5.250	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 d.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t				0.7	
	999	-- Robocizna --	r-g	47.7500				
	1102399 0000000	-- Materiały -- pręty żebrowane 8-14 mm materiały pomocnicze	t %	1.0200 1.5000				
	71251	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m- g	4.8000				
	71231	nożyce do prętów	m- g	6.4000				
	71212	giętarka do prętów	m- g	5.4000				
	34000	wyciąg	m- g	1.0000				
	39599	środek transportowy	m- g	1.8000				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 9							0.700	
10 d.2	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m	m ³				0.5*(0.8* 55+1* 25+0.5* 37) = 43.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.4100				
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.0150				
	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0030				
	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0050				
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0040				
	1330400 0000000	gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze	kg %	0.4200 1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m- g	0.0300				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 10							43.750	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 d.2	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3	m ³				1.7*1.7* 0.5*2 = 2.890	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.5100				
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa natural- nego	m ³	1.0150				
	3950001	drewno okrągłe na stemple budo- wlane	m ³	0.0030				
	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0040				
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0040				
	1330400 0000000	gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze	kg %	0.1600 1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m- g	0.0300				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 11							2.890	
12 d.2	KNR 2-02 0605-04	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierw- sza warstwa	m ²				(43.75+ 2.89)/0.5 = 93.280	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2560				
	2301499	-- Materiały -- roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0.5000				
	1040799	lepik asfaltowy na zimno	kg	2.0000				
	2301099	papa asfaltowa na tekturze izola- cyjna	m ²	1.1500				
	3950101	drewno opałowe	kg	1.1000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0052				
	39599	środek transportowy	m- g	0.0063				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 12							93.280	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- ry	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 d.2	KNNR 2 0301-03	Fundamenty z bloczków betono- wych	m³				(55+25+ 37+3)* 1.5*0.25 = 45.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.3000				
	2200420	-- Materiały -- bloczki betonowe 25x25x14 cm	szt	73.3000				
	2200410	bloczki betonowe 25x12x14 cm	szt	46.9000				
	2380824	zaprawa cementowa M 12	m³	0.1800				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 13							45.000	
14 d.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t				0.11	
	999	-- Robocizna --	r-g	47.7500				
	1102399	-- Materiały -- pręty żebrowane 8-14 mm	t	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	71251	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m- g	4.8000				
	71231	nożyce do prętów	m- g	6.4000				
	71212	giętarka do prętów	m- g	5.4000				
	34000	wyciąg	m- g	1.0000				
	39599	środek transportowy	m- g	1.8000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 14							0.110	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 d.2	KNR 2-02 0208-05	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 20	m ³				0.25* 0.25*9* 1.5 = 0.844	
	999	-- Robocizna --	r-g	40.5700				
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa natural- nego	m ³	1.0200				
	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.1100				
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.1310				
	1330400 0000000	gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze	kg %	3.4000 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	4.0200				
	39599	środek transportowy	m- g	0.3200				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 15							0.844	
16 d.2	KNR-W 2- 02 0608- 08	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m ²				75*1.5 = 112.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2960				
	2301500	-- Materiały -- roztwór asfaltowy do gruntowania	dm 3	0.3500				
	1561099 2300100	płyty styropianowe lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	m ³ kg	0.7350 1.8500				
	3950300 0000000	drewno opałowe materiały pomocnicze	kg %	3.0000 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0075				
	39000	środek transportowy	m- g	0.0122				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 16							112.500	
17 d.2	KNR-W 2- 01 0312- 02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³				570-44-3- 45-112.5* 0.1 = 466.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2200				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Razem pozycja 17							466.750	
3 Poziom +0 parter								

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 d.3	KNR 2-02 0106-01	Ściany budynków jednokond.o wys.ponad 4.5m z cegieł kratówek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.	m ²				115*3.30- (63+2+ 16) = 298.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5000				
	1800499	-- Materiały -- cegła kratówka podwójna K2 25x12x14 cm	szt	49.4000				
	2380899 0000000	zaprawa materiały pomocnicze	m ³ %	0.0670 1.5000				
	36000	-- Sprzęt -- przenośnik taśmowy	m- g	0.2400				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 18							298.500	
19 d.3	KNR-W 2- 02 0126- 02	Ścianki działowe pełne z cegieł peł- nych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.	m ²				25*3.3- (2*2)+ 1.5*2.5 = 82.250	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4100				
	1800299	-- Materiały -- cegła dziurawka pojedyncza	szt	48.6000				
	2380899 0000000	zaprawa materiały pomocnicze	m ³ %	0.0320 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0600				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 19							82.250	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t				0.350	
	999	-- Robocizna --	r-g	47.7500				
	1102399 0000000	-- Materiały -- pręty żebrowane 8-14 mm materiały pomocnicze	t %	1.0200 1.5000				
	71251	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m- g	4.8000				
	71231	nożyce do prętów	m- g	6.4000				
	71212	giętarka do prętów	m- g	5.4000				
	34000	wyciąg	m- g	1.0000				
	39599	środek transportowy	m- g	1.8000				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 20							0.350	
21 d.3	KNR-W 2- 02 0210- 04	Belki i podciągi o stosunku desko- wanego obwodu do przekroju do 14	m ³				0.34*14 = 4.760	
	999	-- Robocizna --	r-g	32.0000				
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa natural- nego	m ³	1.0200				
	3950099	drewno okrągłe na stemple budo- wlane	m ³	0.0270				
	2600621	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.1010				
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0980				
	1332000 0000000	gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze	kg %	5.5000 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	3.6300				
	39000	środek transportowy	m- g	0.2400				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 21							4.760	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t				0.25	
	999	-- Robocizna --	r-g	47.7500				
	1102399 0000000	-- Materiały -- pręty żebrowane 8-14 mm materiały pomocnicze	t %	1.0200 1.5000				
	71251	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m- g	4.8000				
	71231	nożyce do prętów	m- g	6.4000				
	71212	giętarka do prętów	m- g	5.4000				
	34000	wyciąg	m- g	1.0000				
	39599	środek transportowy	m- g	1.8000				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 22							0.250	
23 d.3	KNR 2-02 0208-05	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 20	m ³				0.25* 0.25*9* 3.3 = 1.856	
	999	-- Robocizna --	r-g	40.5700				
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.0200				
	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.1100				
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.1310				
	1330400 0000000	gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze	kg %	3.4000 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	4.0200				
	39599	środek transportowy	m- g	0.3200				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 23							1.856	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t				0.5	
	999	-- Robocizna --	r-g	47.7500				
	1102399 0000000	-- Materiały -- pręty żebrowane 8-14 mm materiały pomocnicze	t %	1.0200 1.5000				
	71251	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m- g	4.8000				
	71231	nożyce do prętów	m- g	6.4000				
	71212	giętarka do prętów	m- g	5.4000				
	34000	wyciąg	m- g	1.0000				
	39599	środek transportowy	m- g	1.8000				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 24							0.500	
25 d.3	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie	m ²				117	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5668				
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	0.1530				
	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0033				
	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0047				
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.00106				
	1330400 0000000	gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze	kg %	0.4060 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.2116				
	39599	środek transportowy	m- g	0.0168				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 25							117.000	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- ry	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 d.3	KNR-W 2- 02 0214- 04	Stropy gęstożebrowe TERIVA	m ²				136	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7900				
	1926399	-- Materiały -- belki stropowe prefabrykowane żel- betowe	m	2.2200				
	2212099	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt	9.2000				
	2370699	beton zwykły z kruszywa natural- nego	m ³	0.1030				
	3950099	drewno okrągłe na stemple budo- wlane	m ³	0.00165				
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.00085				
	2600621	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.00154				
	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1230				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.3440				
	39000	środek transportowy	m- g	0.0073				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 26							136.000	
27 d.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m				38*2 = 76.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2000				
	1900299	-- Materiały -- nadproża prefabrykowane	szt	0.7650				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m- g	0.0200				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 27							76.000	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28 d.3	KNR-W 2- 02 0804- 01	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wyko- nywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m ²				78.5*2+ 71*3.3- 63+(44* 3.3-16)* 2-0.5* 137.32- 3.3*7.5 = 493.290	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4770				
	2380802	-- Materiały -- zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.0030				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.0214				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	46212	-- Sprzęt -- agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m- g	0.0534				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 28							493.290	
29 d.3	KNR-W 2- 02 0804- 02	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wyko- nywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²				265	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6130				
	2380802	-- Materiały -- zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.0030				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.0182				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0043				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	46212	-- Sprzęt -- agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m- g	0.0671				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 29							265.000	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- ry	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30 d.3	KNNR 2 1004-02	Akrylowe tynki dekoracyjne np.ty- pu "ATLAS" nakładane ręczne - z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie, gr. 2,0 mm	m ²				0.5* 137.32 = 68.660	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2520				
	2385001	-- Materiały -- emulsja gruntująca	kg	0.3000				
	2380403	zaprawa wyrównująca (sucha)	kg	3.3600				
	2380501	podkład z tynku podkładowego np. ATLAS CERPLAST 0.315+0.315=0.63=	kg	0.6300				
	3930099	woda	m ³	0.0019				
	0000000	Tynk dekoracyjny gotowy	m ²	1.0000				
		materiały pomocnicze	%	1.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0124				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 30							68.660	
31 d.3	KNR 2-02 0822-05	Licowanie ścian płytkami terakoto- wymi luzem 25x15cm	m ²				7.5*3.3 = 24.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9167				
	2520199	-- Materiały -- płytki i kształtki ceramiczne podło- gowe (terakota)	m ²	1.0500				
	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.0250				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0377				
	39599	środek transportowy	m- g	0.0341				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 31							24.750	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²				265	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0891				
	1562699 0000000	-- Materiały -- płyty styropianowe materiały pomocnicze	m ³ %	0.7350 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0032				
	39599	środek transportowy	m- g	0.0047				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 32							265.000	
33 d.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²				265	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6588				
	2380807 1701100 2300400 3950101 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 cement 25 z dodatkami masa asfaltowa drewno opałowe materiały pomocnicze	m ³ t kg kg %	0.0206 0.0003 0.0700 0.1200 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0313				
	39599	środek transportowy	m- g	0.0006				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 33							265.000	
34 d.3	KNR 19- 01 0904- 07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				265	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100				
	1331799	-- Materiały -- siatka 20x20cm fi 5mm	m ²	1.0200				
	z1903	-- Sprzęt -- środek transportowy	m- g	0.0020				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 34							265.000	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35 d.3	KNR-W 2- 02 0808- 05	Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wy- konywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm	m ²				0.15*((2* 2+1.8)* 17+4.9+ 5.1*2+5* 6) = 21.555	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.6300				
	2380802	-- Materiały -- zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.0217				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0472				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 35							21.555	
36 d.3	KNR-W 2- 02 1005- 04	Okna jednoramowe użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i szklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²				63+3.84* 2.6 = 72.984	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7300				
	2743999	-- Materiały -- okna i drzwi balkonowe jednoramo- we użytecz.publicznej, jednokrotnie okleinowane i oszklone	m ²	1.0000				
	1506010	emalia syntetyczna	dm 3	0.2300				
	1513250	szpachlówka celulozowa	dm 3	0.0100				
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0.0300				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m- g	0.0600				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 36							72.984	
37 d.3	Dane własne	Montaż nawiewników higrosterowa- nych	szt				69	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0100				
		-- Materiały -- nawiewnik higrosterowny	szt	1.0000				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 37							69.000	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- ry	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38 d.3	KNR-W 2- 02 2104- 02	Parapety, półki i ludy zewn. okła- dzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm	m				16+2.6*2 = 21.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4500				
	2380824	-- Materiały --						
	1101713	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0140				
	0000000	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	0.3100				
	0000000	materiały pomocnicze	%	25.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0500				
Koszty pośrednie od (R, S)				%				
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))				%				
Koszt zakupu materiałów od (M)				%				
Razem pozycja 38							21.200	
39 d.3	KNR-W 2- 02 1040- 01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²				3.15*2+ 4+18+2+ 6.6 = 36.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.6400				
	1319992	-- Materiały --						
	1478101	drzwi aluminiowe	m ²	1.0000				
	1478500	silikon	kg	0.1000				
	8990499	pianka poliuretanowa	kg	0.3400				
	1318399	kołki rozporowe	szt	5.0000				
	1318399	listwy maskujące	szt	1.2750				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0500				
	39000	środek transportowy	m- g	0.0600				
Koszty pośrednie od (R, S)				%				
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))				%				
Koszt zakupu materiałów od (M)				%				
Razem pozycja 39							36.900	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- ry	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40 d.3	KNR 0-33 0108-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie	m ²				71*3.3-63 =	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9255			171.300	
	1562600	-- Materiały -- płyty styropianowe gr. 14 cm	m ³	0.1312				
	1554122	zaprawa zbrojeniowa i klejąca	kg	4.5000				
	1554122	zaprawa zbrojeniowa i klejąca	kg	3.5000				
	3900600	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	m ²	1.1800				
	1552350	środek gruntujący	kg	0.3000				
	2383039	tynek silikatowy, gr. 1,5 mm	kg	2.4000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny	m- g	0.0477				
	95100	środek transportowy	m- g	0.0404				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 40							171.300	
41 d.3	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²				265+	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1035			586.7+	
	1410700	-- Materiały -- fluorokrzemian cynkowy 95%	kg	0.1580			143.7 =	
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000			995.400	
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m- g	0.0001				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 41							995.400	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				995.4- 0.5* (276.5+ 51.28+ 43.92) = 809.550	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1391				
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit	dm 3	0.2891				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m- g	0.0003				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 42							809.550	
43 d.3	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną(syntet.)tynków wewn.,pod- łoży gips.i sztablatur	m ²				0.5* (276.5+ 51.28+ 43.92) = 185.850	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1809				
	1510599	-- Materiały -- emalia olejno-żywiczna	dm 3	0.0817				
	1530502	rozcieńczalnik	dm 3	0.0109				
	3920099	papier ścierny	ark	0.1333				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m- g	0.0001				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 43							185.850	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i- a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44 d.3	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe typu tarkrett	m ²				225	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4219				
	1563799	-- Materiały --						
	1550711	wykładzina podłogowa typ tarkrett	m ²	1.0900				
	1530200	klej winylowy	kg	0.8000				
	0000000	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.1000				
		materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0.0044				
		wyciąg						
	39599	środek transportowy	m-g	0.0033				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 44							225.000	
45 d.3	KNR 2-02 1104-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(gresowych),nakle- janych 50x50mm	m ²				40	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4277				
	2520007	-- Materiały --						
	2380807	płytki terakotowe naklejane 50x50	m ²	1.0200				
	1701100	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0213				
	1411304	cement 25 z dodatkami	t	0.0002				
	0000000	kwas solny techniczny 5%	kg	0.3000				
		materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0.0424				
		wyciąg						
	39599	środek transportowy	m-g	0.0216				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 45							40.000	
46 d.3	KNR 2-02 0122-02	Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1x1ceg.	m ³				14*0.4 = 5.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	12.6200				
	1800199	-- Materiały --						
		cegła budowlana pełna	szt	374.000				
	2380899	zaprawa	m ³	0.2540				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --	m-g	1.5300				
		wyciąg						
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 46							5.600	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47 d.3	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych	m				20*12+ 20*8.5 = 410.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5400				
	2200599 2380899 0000000	-- Materiały -- pustaki wentylacyjne betonowe zaprawa materiały pomocnicze	szt m ³ %	3.8000 0.0100 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0500				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Koszt zakupu materiałów od (M) Razem pozycja 47			% % % 				410.000	
4 Poziom +1 Piętro								
48 d.4	KNR 2-02 0106-01	Ściany budynków jednokond.o wys.ponad 4.5m z cegieł kratówek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.	m ²				123*3.50- (3.6*15+ 4+3.8* 2.6+7*2) = 348.620	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5000				
	1800499 2380899 0000000	-- Materiały -- cegła kratówka podwójna K2 25x12x14 cm zaprawa materiały pomocnicze	szt m ³ %	49.4000 0.0670 1.5000				
	36000	-- Sprzęt -- przenośnik taśmowy	m- g	0.2400				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Koszt zakupu materiałów od (M) Razem pozycja 48			% % % 				348.620	
49 d.4	KNR-W 2- 02 0126- 02	Ścianki działowe pełne z cegieł peł- nych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.	m ²				20*3.5- (5*2) = 60.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4100				
	1800299 2380899 0000000	-- Materiały -- cegła dziurawka pojedyncza zaprawa materiały pomocnicze	szt m ³ %	48.6000 0.0320 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0600				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Koszt zakupu materiałów od (M) Razem pozycja 49			% % % 				60.000	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m ia- ry	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50 d.4	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t				1.6	
	999	-- Robocizna --	r-g	47.7500				
	1102399 0000000	-- Materiały -- pręty żebrowane 8-14 mm materiały pomocnicze	t %	1.0200 1.5000				
	71251	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m- g	4.8000				
	71231	nożyce do prętów	m- g	6.4000				
	71212	giętarka do prętów	m- g	5.4000				
	34000	wyciąg	m- g	1.0000				
	39599	środek transportowy	m- g	1.8000				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 50							1.600	
51 d.4	KNR-W 2- 02 0210- 04	Belki i podciągi o stosunku desko- wanego obwodu do przekroju do 14	m ³				0.25* (21.4* 0.34+ 0.38* (32+30+ 12.3+ 14.10+ 48.9+3+ 9+6.4+ 41.4+8)) = 21.304	
	999	-- Robocizna --	r-g	32.0000				
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa natural- nego	m ³	1.0200				
	3950099	drewno okrągłe na stemple budo- wlane	m ³	0.0270				
	2600621	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.1010				
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0980				
	1332000 0000000	gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze	kg %	5.5000 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	3.6300				
	39000	środek transportowy	m- g	0.2400				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 51							21.304	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52 d.4	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t				0.3	
	999	-- Robocizna --	r-g	47.7500				
	1102399 0000000	-- Materiały -- pręty żebrowane 8-14 mm materiały pomocnicze	t %	1.0200 1.5000				
	71251	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m- g	4.8000				
	71231	nożyce do prętów	m- g	6.4000				
	71212	giętarka do prętów	m- g	5.4000				
	34000	wyciąg	m- g	1.0000				
	39599	środek transportowy	m- g	1.8000				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 52							0.300	
53 d.4	KNR-W 2- 02 0208- 04	Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16	m ³				0.25* 0.25*9* 3.5 = 1.969	
	999	-- Robocizna --	r-g	29.7000				
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.0200				
	2600621	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0840				
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0900				
	1332000 0000000	gwoździe budowlane okrągłe gołe materiały pomocnicze	kg %	2.4000 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	3.2800				
	39000	środek transportowy	m- g	0.2200				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 53							1.969	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54 d.4	KNR-W 2- 02 0214- 04	Stropy gęstożebrowe TERIVA	m ²				278-14 = 264.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7900				
	1926399	-- Materiały -- belki stropowe prefabrykowane żel- betowe	m	2.2200				
	2212099	pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt	9.2000				
	2370699	beton zwykły z kruszywa natural- nego	m ³	0.1030				
	3950099	drewno okrągłe na stemple budo- wlane	m ³	0.00165				
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.00085				
	2600621	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.00154				
	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1230				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.3440				
	39000	środek transportowy	m- g	0.0073				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 54							264.000	
55 d.4	KNR-W 2- 02 0219- 02	Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm	m ² rzu- tu				14*2.5 = 35.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.8900				
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa natural- nego	m ³	0.1630				
	3950099	drewno okrągłe na stemple budo- wlane	m ³	0.0010				
	2600621	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0130				
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0040				
	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.5000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.2700				
	39000	środek transportowy	m- g	0.0200				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 55							35.000	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- ry	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56 d.4	KNR 2-02 1207-05	Balustrady schodowe z prętów sta- lowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg	m				15	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9500				
	1320199	-- Materiały --						
	2380807	balustrady	kg	20.0000				
	1511599	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0010				
	1511799	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0800				
	1330299	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0800				
	0000000	elektrody	kg	0.0600				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --						
	72211	wyciąg	m-g	0.0300				
	39599	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	0.8600				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 56							15.000	
57 d.4	KNR-W 2- 02 1208- 03	Pochwyt bukowy	m				15.49	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9800				
	1320099	-- Materiały --						
	0000000	pochwyt bukowy	m	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0200				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 57							15.490	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58 d.4	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m				(13*1.2+ 4.2+2.1* 17)*2 = 111.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2000				
	1900299 0000000	-- Materiały -- nadproża prefabrykowane materiały pomocnicze	szt %	0.7650 1.5000				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m- g	0.0200				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 58							111.000	
59 d.4	KNR-W 2- 02 0804- 01	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wyko- nywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m ²				348.62*2- 3.5*56- 0.5* 137.32- 3.5* (11.4+ 14.2+ 7.5*2) = 290.480	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4770				
	2380802	-- Materiały -- zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.0030				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.0214				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	46212	-- Sprzęt -- agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m- g	0.0534				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 59							290.480	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60 d.4	KNR-W 2- 02 0808- 05	Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wy- konywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm	m ²				0.15* (1.8*17+ 30+1.8+ 8*2+8) = 12.960	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.6300				
	2380802	-- Materiały -- zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	0.0217				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0022				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0472				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 60							12.960	
61 d.4	KNNR 2 1004-02	Akrylowe tynki dekoracyjne np.ty- pu "ATLAS" nakładane ręczne - fak- tura rustykalna, z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie, gr. 2,0 mm	m ²				0.5* 137.32 = 68.660	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2520				
	2385001	-- Materiały -- emulsja gruntująca	kg	0.3000				
	2380403	zaprawa wyrównująca (sucha)	kg	3.3600				
	2380501	podkład z tynku podkładowego np. ATLAS CERPLAST	kg	0.6300				
	3930099	0.315+0.315=0.63= woda	m ³	0.0019				
	0000000	Tynk dekoracyjny gotowy materiały pomocnicze	m ² %	1.0000 1.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0124				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 61							68.660	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i- a- ry	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62 d.4	KNR 2-02 0822-05	Licowanie ścian płytkami terakoto- wymi luzem 25x15cm	m ²				3.5* (11.4+ 14.2+ 7.5*2) = 142.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9167				
	2520199	-- Materiały -- płytki i kształtki ceramiczne podło- gowe (terakota)	m ²	1.0500				
	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.0250				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0377				
	39599	środek transportowy	m- g	0.0341				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 62							142.100	
63 d.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²				266	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0891				
	1562699	-- Materiały -- płyty styropianowe	m ³	0.7350				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0032				
	39599	środek transportowy	m- g	0.0047				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 63							266.000	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64 d.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod po- sadzki z zaprawy cementowej gr.40 mm zatarte na gładko	m ²				266	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8020				
	2380807	-- Materiały --						
	1701100	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0416				
	2300400	cement 25 z dodatkami	t	0.0003				
	3950101	masa asfaltowa	kg	0.0700				
	0000000	drewno opałowe	kg	0.1200				
		materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --						
		wyciąg	m- g	0.0313				
	39599	środek transportowy	m- g	0.0006				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 64							266.000	
65 d.4	KNR 19-01 0904-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				266	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100				
	1331799	-- Materiały --						
		siatka 20x20cm fi 5mm	m ²	1.0200				
	z1903	-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m- g	0.0020				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 65							266.000	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66 d.4	KNR-W 2- 02 1005- 04	Okna jednoramowe użyteczności publicznej jednostronnie okleinowane i szklone fabrycznie o pow. ponad 2.0 m2	m ²				3.6*15+ 4+3.8* 2.6 = 67.880	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7300				
	2743999	-- Materiały -- okna i drzwi balkonowe jednoramowe użytecz. publicznej, jednokrotnie malowane i oszklone	m ²	1.0000				
	1506010	emalia syntetyczna	dm 3	0.2300				
	1513250	szpachlówka celulozowa	dm 3	0.0100				
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0.0300				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0400				
	39000	środek transportowy	m- g	0.0600				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 66							67.880	
67 d.4	KNR-W 2- 02 2104- 02	Parapety z płyty MDF - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm	m				1.8*17+ 2.6+1 = 34.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4500				
	2380824	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0140				
	1101713	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	0.3100				
	2650799	płyta MDF fornirowana	m ²	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	25.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0500				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 67							34.200	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m ia- ry	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68 d.4	KNR-W 2- 02 1040- 01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²				1.2*2 = 2.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.6400				
	1319992	-- Materiały --	m ²	1.0000				
	1478101	drzwi aluminiowe	kg	0.1000				
	1478500	silikon	kg	0.3400				
	8990499	pianka poliuretanowa	szt	5.0000				
	1318399	kołki rozporowe	szt	1.2750				
	34000	listwy maskujące						
		-- Sprzęt --	m-g	0.0500				
	39000	wyciąg	m-g	0.0600				
		środek transportowy	m-g					
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 68							2.400	
69 d.4	KNR 0-33 0108-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do podłoża w technologii np. STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie	m ²				56*3.5- 67.88 = 128.120	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9255				
	1562600	-- Materiały --	m ³	0.1312				
	1554122	płyty styropianowe gr. 14 cm	kg	4.5000				
	1554122	zaprawa zbrojeniowa i klejąca	kg	3.5000				
	3900600	zaprawa zbrojeniowa i klejąca	m ²	1.1800				
	1552350	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	kg	0.3000				
	2383039	środek gruntujący	kg	2.4000				
	0000000	tynek silikatowy, gr. 1,5 mm	%	1.5000				
	35111	materiały pomocnicze						
		-- Sprzęt --	m-g	0.0477				
	95100	żuraw okienny	m-g	0.0404				
		środek transportowy	m-g					
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 69							128.120	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- ry	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70 d.4	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²				501.24+	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1035			266 =	
	1410700 0000000	-- Materiały -- fluorokrzemian cynkowy 95% materiały pomocnicze	kg %	0.1580 1.5000			767.240	
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m- g	0.0001				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 70							767.240	
71 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				501.24+	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1391			266-0.5*	
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze	kg %	0.3900 1.5000			(276.5+	
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m- g	0.0003			51.28+	
Koszty pośrednie od (R, S) %							43.92) =	
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %							581.390	
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 71							581.390	
72 d.4	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną(syntet.)tynków wewn.,pod- łoży gips.i sztablatur	m ²				0.5*	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1809			(276.5+	
	1510599	-- Materiały -- emalia olejno-żywiczna	dm 3	0.0817			51.28+	
	1530502	rozcieńczalnik	dm 3	0.0109			43.92) =	
	3920099 0000000	papier ścierny materiały pomocnicze	ark %	0.1333 1.5000			185.850	
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m- g	0.0001				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 72							185.850	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73 d.4	KNR 2-02 1104-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(gresowych),naklejanymi 50x50mm	m ²				63	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4277				
	2520007	-- Materiały --	m ²	1.0200				
	2380807	płytki terakotowe naklejane 50x50	m ³	0.0213				
	1701100	zaprawa cementowa M 12	t	0.0002				
	1411304	cement 25 z dodatkami	kg	0.3000				
	0000000	kwas solny techniczny 5%	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0.0424				
	39599	wyciąg	m-g	0.0216				
		środek transportowy	m-g					
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 73							63.000	
74 d.4	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe typu tarkrett	m ²				266-63 = 203.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4219				
	1563799	-- Materiały --	m ²	1.0900				
	1550711	wykładzina podłogowa typ tarkrett	kg	0.8000				
	1530200	klej winylowy	kg	0.1000				
	0000000	pasta podłogowa bezbarwna	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0.0044				
	39599	wyciąg	m-g	0.0033				
		środek transportowy	m-g					
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 74							203.000	
75 d.4	KNR-W 2- 02 20205- 02	Oslony na grzejniki z płyt MDF lakierowanych	m ²				48.6	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4200				
	2w02001	-- Materiały --	m ²	1.0000				
	8990499	osłona na grzejniki kompletna	szt	6.0000				
	0000000	kołki rozporowe	%	0.5000				
		materiały pomocnicze						
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 75							48.600	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76 d.4	KNR 2-02 0322-07	Elem.typu WK-70- kabiny sanitarne	ele m.				5	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9400				
	1562699 0000000 1900000	-- Materiały -- płyty styropianowe materiały pomocnicze elementy prefabrykowane	m ³ % szt	0.1000 1.5000 1.0000				
	32100	-- Sprzęt -- żuraw wieżowy torowy	m- g	0.5600				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 76							5.000	
77 d.4	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z desek o gr.25mm na legarach	m ²				256	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0801				
	2600205	-- Materiały -- bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	m ³	0.0110				
	1330400 2662111	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2100				
	0000000	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm 0.026+0.026=0.052= materiały pomocnicze 1.5+1.5=3=	m ³ %	0.0520 3.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0169				
	39599	środek transportowy	m- g	0.0336				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 77							256.000	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78 d.4	KNR-W 2- 02 1040- 01	Drzwi aluminiowe EI30	m ²				2*1*2 = 4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.6400				
	1319992	-- Materiały --	m ²	1.0000				
	1478101	drzwi aluminiowe'	kg	0.1000				
	1478500	silikon	kg	0.3400				
	8990499	pianka poliuretanowa	szt	5.0000				
	1318399	kołki rozporowe	szt	1.2750				
	34000	listwy maskujące						
		-- Sprzęt --	m- g	0.0500				
	39000	wyciąg	m- g	0.0600				
		środek transportowy						
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 78							4.000	
79 d.4	KNR-W 2- 17 0137- 01	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów mуро- wanych	szt.				40	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0300				
	6526099	-- Materiały --	szt	1.0000				
	6582699	kratki wentylacyjne, typ A	szt	1.0400				
	0000000	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych	%	1.5000				
	39510	materiały pomocnicze	m- g	0.1000				
		-- Sprzęt --						
		samochód dostawczy						
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 79							40.000	
5 Dach								
80 d.5	KNR 19- 01 0402- 02	Konstrukcje dachowwe płatwiowo- kleszczowe o rozp. ponad 12 m pod pokrycie dachówką	m ²				485	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5100				
	2640102	-- Materiały --	m ³	0.0150				
	2641805	bale iglaste obrzynane nasyczone wymiarowe 50 mm kl.II	m ³	0.0130				
	6803999	krawędziaki iglaste wymiarowe na- syczone kl.II	kg	0.1100				
	0000000	śruby, podkładki i nakrętki	%	5.0000				
		materiały pomocnicze						
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 80							485.000	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i- a- ry	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81 d.5	KNR-W 2- 02 0508- 01	Pokrycie dachów blachodachówką ocynkowaną gr. 0.50 mm	m ²				620	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5300				
	1120401	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	5.2200				
	1200250	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.0106				
	1332100	gwoździe ocynkowane	kg	0.0712				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0034				
	39000	środek transportowy	m- g	0.0022				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 81							620.000	
82 d.5	KNR AT- 09 0201- 01	Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m ²				620	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2700				
	2300199	-- Materiały -- emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	0.3000				
	1560399	folia polietylenowa dachowa 0,2 mm	m ²	1.3000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0010				
	39000	środek transportowy	m- g	0.0010				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 82							620.000	
83 d.5	KNR 13- 15 0607- 08	Izolacja dachu z wełny mineralnej	m ²				266	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8000				
	1380511	-- Materiały -- wełna mineralna	m ²	1.0500				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000				
	34212	-- Sprzęt -- wyciąg szybowy z napędem elek- trycznym 1.5 t	m- g	0.2900				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 83							266.000	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84 d.5	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku	m				100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6505				
	1210199	-- Materiały --						
	1200299	blacha z cynku 0.55 mm	kg	1.7700				
	1343099	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.0390				
	0000000	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	2.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt --						
	34000	środek transportowy	m- g	0.0035				
		wyciąg	m- g	0.0019				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 84							100.000	
85 d.5	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m				4*7.5 = 30.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9308				
	1120300	-- Materiały --						
	1200299	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	2.3500				
	1342999	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.0240				
	0000000	uchwyty do rur spustowych ocyn- kowane	szt	0.3300				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m- g	0.0035				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 85							30.000	
86 d.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki z blachy ocynkowanej - rynny koszowe	m ²				0.33*7.44 = 2.455	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9437				
	1120300	-- Materiały --						
	1200299	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	5.0300				
	2380807	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.0290				
	0000000	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0010				
	0000000	uszczelka koszowa	m	6.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m- g	0.0069				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 86							2.455	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87 d.5	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy za- stosowaniu kołnierza systemowego np. Fakro GZK-AV	mb ob- wo- du				21.87	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2450				
	2305999 0000000	-- Materiały -- kołnierz Fakro GZK-AV materiały pomocnicze	m %	1.0000 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0006				
	39500	środek transportowy	m- g	0.0011				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 87							21.870	
88 d.5	NNRNKB 202 0539- 01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą po- wlekaną - montaż gąsiorów	m				52.23	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500				
	2280103 1343807	-- Materiały -- Gąsior dachowy, podstawowy	szt	4.2400				
	1317302	Wkręty stal. samowierzące stożk. fi 5,5 mm	kg	0.0618				
	0000000	Taśma uszczelniająca pod gąsiory aluminiowa, samoprzylepna materiały pomocnicze	m %	2.0600 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0050				
	39599	środek transportowy	m- g	0.0060				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 88							52.230	
89 d.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²				100*0.5 = 50.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9437				
	1120300	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	5.0300				
	1200299 2380807 0000000	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 zaprawa cementowa M 12 materiały pomocnicze	kg m ³ %	0.0290 0.0010 1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m- g	0.0069				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 89							50.000	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90 d.5	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych	m ³				4.08	
	999	-- Robocizna --	r-g	13.6800				
	1800047	-- Materiały -- Cegła klinkierowa elewacyjna o wy- miarach 215x101x65 mm	szt	388.000 0				
	2380899 0000000	zaprawa materiały pomocnicze	m ³ %	0.2610 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	1.5800				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 90							4.080	
91 d.5	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 12cm	m ³				6.48	
	999	-- Robocizna --	r-g	13.6800				
	1800413	-- Materiały -- Cegła kratówka K-3,25x12x22cm, kl.20	szt	388.000 0				
	2380899 0000000	zaprawa materiały pomocnicze	m ³ %	0.2610 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	1.5800				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 91							6.480	
92 d.5	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 6,5cm	m ³				2.05	
	999	-- Robocizna --	r-g	13.6800				
	1800402	-- Materiały -- Cegła kratówka K-1,25x12x6,5cm, kl.15	szt	388.000 0				
	2380899 0000000	zaprawa materiały pomocnicze	m ³ %	0.2610 1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	1.5800				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 92							2.050	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93 d.5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm	m ²				6.89	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.2400				
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa natural- nego	m ³	0.0710				
	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0140				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.6000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.1500				
	39599	środek transportowy	m- g	0.0100				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 93							6.890	
94 d.5	KNR-W 2- 02 0517- 02	Montaż gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - drabinki śniegowe	m ²				0.25*85 = 21.250	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2300				
	1200250	-- Materiały -- spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.0290				
	1332299	gwoździe budowlane papowe zwykłe	kg	0.0560				
	8990499	kołki rozporowe	szt	6.7000				
	0000000	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	1.0000				
		materiały pomocnicze	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m- g	0.0050				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 94							21.250	
95 d.5	KNR 2 1105-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykonane	m ²				0.4	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.9300				
	1470900	-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0.0500				
	0000000	materiały pomocnicze	%	15.0000				
	2752998	wyłaz dachowy	m ²	1.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m- g	0.0700				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 95							0.400	
6 Witryny								

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- ry	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96 d.6	Dane własne	Ścianka działowa przesuwna dźwię- kochronna	m ²				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0000				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 96			% %				1.000	
7 Komunikacja								
97 d.7	KNR 2-01 0239-02	Roboty ziemne wykonywane łado- warkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samo- chodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. III	m ³				(50+ 35.7+5)* 0.5 = 45.350	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2156				
	11412	-- Sprzęt -- ładowarka kołowa 1.25 m3	m- g	0.0522				
	11334	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m- g	0.0092				
	39812	samochód samowyładowczy 5-10 t	m- g	0.1128				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 97			% %				45.350	
98 d.7	KNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kru- szyw łamanych gr. 20 cm	m ²				85.7	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0310				
	1600580	-- Materiały -- tłuczeń kamienny	t	0.4240				
	3930099	woda	m ³	0.0200				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000				
	11612	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m- g	0.0037				
	12100	walec statyczny samojezdny	m- g	0.0452				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Koszt zakupu materiałów od (M) Razem pozycja 98			% % %				85.700	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m ia- ry	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99 d.7	KNNR 6 0113-03	Warswa dolna podbudowy z kru- szyw łamanych gr. 25 cm	m ²				5	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0354				
	1600580 3930099 0000000	-- Materiały -- tłuczeń kamienny woda materiały pomocnicze	t m ³ %	0.5300 0.0250 0.2000				
	11612	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m- g	0.0047				
	12100	walec statyczny samojezdny	m- g	0.0517				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 99							5.000	
10 d.7	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kru- szyw naturalnych gr. 10 cm	m ²				5	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0101				
	1602299 3930099 0000000	-- Materiały -- pospółka woda materiały pomocnicze	m ³ m ³ %	0.1230 0.0100 0.2000				
	11612	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m- g	0.0025				
	12100	walec statyczny samojezdny	m- g	0.0131				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 100							5.000	
10 d.7	KNNR 6 0105-05	Warstwy podsypkowe cementowo- piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm	m ²				85.7+5 = 90.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1710				
	1601799 1700310	-- Materiały -- piasek cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	m ³ t	0.0389 0.0088				
	3930099 0000000	woda materiały pomocnicze	m ³ %	0.0045 0.2000				
Koszty pośrednie od (R, S) %								
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %								
Koszt zakupu materiałów od (M) %								
Razem pozycja 101							90.700	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- ry	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 2 d.7	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betono- wej grubości 6 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem	m ²				85.7	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1700				
	2222002	-- Materiały -- kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, kolorowa	m ²	1.0200				
	1601870	piasek uszlachetniony	m ³	0.0788				
	1700310	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0.0117				
	3930099	woda	m ³	0.0260				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000				
	45110	-- Sprzęt -- wibrator powierzchniowy	m- g	0.1300				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 102							85.700	
10 3 d.7	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betono- wej grubości 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem	m ²				5	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2300				
	2222012	-- Materiały -- kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa	m ²	1.0200				
	1601870	piasek uszlachetniony	m ³	0.0818				
	1700310	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0.0117				
	3930099	woda	m ³	0.0270				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000				
	45110	-- Sprzęt -- wibrator powierzchniowy	m- g	0.1300				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 103							5.000	

P o z	Podsta- wa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Je d n m i a- r y	Nakła- dy na jedn.	Cena jed- nostko- wa zł	Koszt jed- nostkowy zł (5 x 6)	Ilość	Wartość zł (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 4 d.7	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m				37+23.8* 2+5.5 = 90.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2084				
	2220803	-- Materiały -- obrzeża betonowe 20x6 cm	m	1.0200				
	1601899	piasek	m ³	0.0047				
	1700301	cement portlandzki zwykły bez do- datków 35	t	0.0001				
	3930000	woda	m ³	0.0004				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Koszt zakupu materiałów od (M)			%					
Razem pozycja 104							90.100	
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: