

Remont drogi gminnej
nr 160702C Słupy Duże - Kryńsk
km 6+362,00 – 7+730,00
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1.	I. Roboty przygotowawcze. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	1,368		
	R a z e m :				
2.	II. Podbudowa. Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego.	m ²	5.745,6		
3.	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 10cm.	m ²	840,0		
4.	Wyrównanie istn. podbudowy tłucznem kamiennym przy grub. warstwy 10 cm.	m ³	574,6		
	R a z e m :				
5.	III. Nawierzchnia Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej	m ²	5.472,0		
6.	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ²	m ²	5.472,0		
7.	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową II standardu w ilości 75kg/m ² (3cm).	t	410,4		
8.	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II stand.	m ²	5.472,0		
	R a z e m :				
9.	IV. Zjazdy Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	951,2		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
10.	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm.	m ²	951,2		
	R a z e m :				
	V. Roboty uzupełniające.				
11.	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 10cm.	m ²	996,0		
12.	Roboty ziemne wykonane koparkami o poj. łyżki 0,25m ³ z transportem urobku na odległość 1km – dowóz gruntu na uzupełnienie poboczy	m ³	114,9		
13.	Ręczne formowanie nasypów (poboczy) z ziemi leżącej na odkładzie.	m ³	114,9		
14.	Ręczne plantowanie poboczy gruntowych z nadaniem normatywnego spadku poprzecznego	m ²	996,0		
	R a z e m :				

R a z e m : -

Podatek VAT – 23% -

O g ó ł e m -

Słownie :

.....
 (data)

.....
 (podpis)