

Przebudowa drogi gminnej
nr 160737 C Łówkowice - Zosin
km 0+000,00 – 0+550,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
	I. Roboty przygotowawcze.				
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym.	km	0,550		
2.	Ręczna rozbiórka podbudowy z kruszywa grubości 15cm.	m ²	12,0		
3.	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, pod przepusty.	m ³	12,0		
4.	Wykonanie ław fundamentowych, żwirowych pod przepusty rurowe grubości 20cm.	m ³	3,0		
5.	Wykonanie przepustów rurowych z rur betonowych o średnicy 40cm.	mb	15,0		
6.	Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-15 dla przepustów z rur o średnicy 40cm.	szt	2		
7.	Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych.	m ³	6,0		
8.	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m ²	12,0		
	R a z e m :				
	II. Podbudowa.				
9.	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	2.331,5		
10.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym przy grubości warstwy 10cm, po zagęszczeniu..	m ³	233,2		
	R a z e m :				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
	III. Nawierzchnia				
11.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej	m ²	2.221,5		
12.	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ²	m ²	2.221,5		
13.	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową II standardu w ilości 75kg/m ² (3cm).	t	166,6		
14.	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II stand.	m ²	2.221,5		
	R a z e m :				
	IV. Zjazdy				
15.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	273,9		
16.	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego grubości 15cm, po zagęszczeniu – na zjazdach publicznych.	m ²	41,9		
17.	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego grubości 12cm, po zagęszczeniu – na zjazdach indywidualnych.	m ²	232,0		
	R a z e m :				
	V. Roboty uzupełniające				
18.	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 10cm.	m ²	515,0		
19.	Roboty ziemne wykonane koparkami o poj. łyżki 0,25m ³ z transportem urobku na odl. do 1km – grunt na uzupełnienie poboczy.	m ³	51,5		
20.	Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów (poboczy) z ziemi leżącej na odkładzie.	m ³	51,5		
21.	Ręczne plantowanie poboczy gruntowych z nadaniem normatywnego spadku poprzecznego.	m ²	515,0		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
22.	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych, cynk. o średnicy 50mm	szt	3,0		
23.	Przymocowanie tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 90cm.	szt	3,0		
	R a z e m :				

R a z e m poz. I – V : -

Podatek VAT – 23% -

O g ó ł e m : -

Słownie :

.....

.....
(data)

.....
(podpis)