

Przebudowa drogi gminnej nr 160735C

ŁOWICZEK - WÓJTÓWKA

km 0+000,00 – 1+785,50

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
I. Roboty przygotowawcze.					
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym.	km	1.786		
2.	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, pod przepusty.	m ³	12,0		
3.	Wykonanie ław fundamentowych, żwirowych pod przepusty rurowe grubości 20cm.	m ³	1,4		
4.	Wykonanie przepustów rurowych z rur typu Pecor Optima o średnicy 30cm.	mb	10,0		
5.	Obudowa wlotów przepustów z rur o średnicy 30cm z kamienia łamanego.	szt	2,0		
6.	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych.	m ³	7,5		
7.	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-II.	m ³	7,5		
R a z e m :					
II. Podbudowa.					
8.	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	7.309,8		
9.	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m ²	7.309,8		
10.	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.	m ²	7.309,8		
R a z e m :					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
	III. Nawierzchnia				
11.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej.	m ²	6.952,7		
12.	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² .	m ²	6.952,7		
13.	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową II standardu w ilości 75kg/m ² (3cm)	t	521,4		
14.	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II standardu.	m ²	6.952,7		
	R a z e m :				
	IV. Zjazdy				
15.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m ²	824,3		
16.	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm – na zjazdach indywidualnych.	m ²	672,8		
17.	J.w. lecz grubości 15cm na zjazdach publicznych.	m ²	151,5		
	R a z e m :				
	V. Roboty uzupełniające.				
18.	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 10cm.	m ²	2.217,6		
19.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6,0		
20.	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 90cm.	szt	6,0		
	R a z e m :				

KOSZTORYS OFERTOWY

R a z e m p o z . I – V : -

Podatek VAT – 23% -

O g ó ł e m : -

Słownie :

.....

.....
(data)

.....
(podpis)