

Przebudowa drogi gminnej nr 160717C

BIELE - BIELE

km 1+500,00 – 2+300,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
I. Roboty przygotowawcze.					
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym.	km	0,800		
2.	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, pod przepusty.	m ³	12,0		
3.	Wykonanie ław fundamentowych, żwirowych pod przepusty rurowe grubości 20cm.	m ³	1,4		
4.	Wykonanie przepustów rurowych z rur typu Pecor Optima o średnicy 30cm.	mb	10,0		
5.	Obudowa wlotów przepustów z rur o średnicy 30cm z kamienia łamanego.	szt	2,0		
6.	Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych.	m ³	7,5		
7.	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-II.	m ³	7,5		
R a z e m :					
II. Podbudowa.					
8.	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	3.215,5		
9.	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m ²	3.215,5		
10.	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.	m ²	3.215,5		
R a z e m :					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
	III. Nawierzchnia				
11.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej.	m ²	3.055,5		
12.	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m2.	m ²	3.055,5		
13.	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową II standardu w ilości 75kG/m2 (3cm)	t	229,2		
14.	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II standardu.	m ²	3.055,5		
	R a z e m :				
	IV. Zjazdy				
15.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m ²	487,2		
16.	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm – na zjazdach indywidualnych	m ²	487,2		
	R a z e m :				
	V. Roboty uzupełniające.				
17.	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 10cm.	m ²	884,4		
18.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	3,0		
19.	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 90cm.	szt	3,0		
	R a z e m :				

KOSZTORYS OFERTOWY

R a z e m p o z . I – V :

-

Podatek VAT – 23%

-

O g ó ł e m :

-

Słownie :
.....

.....
(data)

.....
(podpis)