

Remont drogi gminnej nr 160712 C

JARANOWO - JARANÓWEK

km 0+000,00 – 2+600,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
1.	Uzupełnienie wybojów w istniejącej nawierzchni bitumicznej tłucznem wapiennym 0/40 przy grub. warstwy do 10cm, wraz z zagęszczeniem. $1000,00 \times 0,08 =$	m ³	80,0	KNR 2-31 T.0107 kol.01.
2.	Wyrównanie podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 50kG/m ² . $1500,00 \times 0,05 =$	t	75,0	KNNR-6 T.0108 kol. 01.
3.	Frezowanie na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej bez odwiezienia urobku, przy średniej grubości 4cm. $(18,00 + 4,00) \times 2,00 =$	m ²	44,0	KNRU2-31 T.1001 kol. 02.
4.	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej. $2600,00 \times 4,00 + 2 \times (20,00 \times 3,00 + 15,00 \times 3,00 \times 0,5 + 9,00 \times 3,00 \times 0,5) + 8,00 \times 9,00 \times 0,5 + 22,00 \times 1,00 \times 0,5 =$	m ²	10.639,0	KNNR-6 T.1005 kol.06.
5.	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 0,3kG/m ² . obmiar jak w poz. 4.	m ²	10.639,0	KNR2-31 T.1005 kol.07.
6.	Mechaniczne wyprofilowanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową II standardu w ilości średnio 75kG/m ² (3cm). $(2600,00 \times 4,00 + 2 \times (20,00 \times 3,00 + 15,00 \times 3,00 \times 0,5 + 9,00 \times 3,00 \times 0,5) + 8,00 \times 9,00 \times 0,5 + 22,00 \times 1,00 \times 0,5) \times 0,075 =$	t	798,0	KNNR-6 T.0108 kol.02.
7.	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II standardu. obmiar jak w poz. 4.	m ²	10.639,0	KNNR-6 T.0309 kol.01.
8.	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grub. średnio 6cm $2600,00 \times (0,50 + 1,00) \times 0,5 \times 2 =$	m ²	3.900,0	KNNR-6 T.0113 kol. 05. wsp. 0,6

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
9.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm.	szt	2,0	KNR2-31 T.0702 kol.01.
10.	Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków (znaki trójkątne, ostrzegawcze).	szt	2,0	KNR2-31 T.0703 kol.02.

mgr inż. Mirosław Sempka
upr. bud. UAN-NR-8386-5/64/B6WK
Radziejów, ul. Wyzwolenia 57/15