

ul. Słoneczna w Bądkowie

Hm 0+06,50 – 3+37,50

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
I.Roboty przygotowawcze i ziemne					
1.	Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym.	km	0,331		
2.	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm, na podsypce cementowo-piask..	m	10,0		
3.	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm, na podsypce piaskowej.	mb	6,0		
4.	Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu i bloczków betonowych grub. 15cm.	m ²	12,0		
5.	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 50x50x7cm.	m ²	3,0		
6.	Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi 5t na odl. 1km.	m ³	2,4		
7.	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kat.III, (koryto głębokości 45cm pod nawierzchnię pieszojezdni).	m ³	215,7		
8.	J.w. lecz koryto głębokości 40cm pod nawierzchnię jezdni.	m ³	151,0		
9.	J.w. lecz koryto głębokości 20cm pod nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej.	m ³	16,2		
10.	J.w. lecz koryto głębokości 10cm pod nawierzchnię chodników z kostki betonowej	m ³	29,8		
R a z e m :					
II.Krawężniki i obrzeża					
11.	Wykonanie ław betonowych pod krawężniki betonowe 15x30cm i 12x25cm.	m ³	19,4		
12.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej.	mb	253,4		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
13.	Ustawienie krawężników beton. wtopionych, 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej.	mb	239,4		
14.	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej.	mb	231,0		
R a z e m :					
III. Pieszojezdnia					
15.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr. nawierzchni.	m ²	479,3		
16.	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 15cm, na całej szerokości jezdni.	m ²	479,3		
17.	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej B-15 grubości 20cm.	m ²	479,3		
18.	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej grubości 8cm, szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	479,3		
R a z e m :					
IV. Podbudowa jezdni					
19.	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	155,1		
20.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej.	m ²	686,0		
21.	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10cm, po zagęszczeniu.	m ²	155,1		
22.	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy, po zagęszczeniu m15cm.	m ²	841,1		
23.	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm..	m ²	841,1		
R a z e m :					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
	V. Nawierzchnia jezdni				
24.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej.	m ²	825,0		
25.	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ²	m ²	825,0		
26.	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową II standardu w ilości 75kg/m ² (3cm).	t	61,9		
27.	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II standardu	m ²	825,0		
	R a z e m :				
	VI. Zjazdy z kostki betonowej				
28.	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm, na podsypce cement-piaskowej, przy zjazdach.	mb	75,0		
29.	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża na zjazdach.	m ²	81,0		
30.	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm, na zjazdach.	m ²	81,0		
31.	Wykonanie podbudowy betonowej grubości 10cm, na zjazdach.	m ²	81,0		
32.	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej grubości 8cm, szarej, na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²	81,0		
	R a z e m :				
	VII. Chodniki.				
33.	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod chodniki.	m ²	297,9		
34.	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm, pod chodniki.	m ²	297,9		
35.	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej grubości 6cm, szarej, na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²	297,9		
	R a z e m :				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
	VIII. Roboty uzupełniające				
36.	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III.	m ²	722,0		
37.	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	10,0		
38.	Montaż tablic znaków drogowych, okrągłych o średnicy 80cm.	szt	1,0		
39.	J.w. lecz trójkątnych o boku 90cm.	szt	2,0		
40.	J.w. lecz kwadratowych o boku 60cm.	szt	7,0		
41.	Regulacja pionowa włączów kanałowych studni rewizyjnych.	szt	3,0		
42.	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych.	szt	2,0		
	R a z e m :				

R a z e m p o z . I - V I I I

Podatek VAT - 23%

O g ó ł e m :

Słownie :

(data)

(podpis)

mgr inż. Mironław Sienicka
upr. bud. 1141/R-85-25/44/86WK
Kadziów, ul. Wyzwolenia 57/15