

Przebudowa drogi gminnej nr 160729C

ŁOWICZEK - ŁOWICZEK

km 1+000,00 – 1+245,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
1.	I. Roboty przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,245	KNNR-1 T.0111 kol.01.
2.	II. Podbudowa Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. $245,00 \times 4,20 =$	m ²	1.029,0	KNNR-6 T.0103 kol.03.
3.	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. obmiar jak w poz. 2.	m ²	1.029,0	KNNR-6 T.0113 kol.01. wsp. 0,67
4.	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. obmiar jak w poz. 2.	m ²	1.029,0	KNNR-6 T.0113 kol.04.
5.	III. Nawierzchnia Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej $245,00 \times 4,00 =$	m ²	980,0	KNNR-6 T.1005 kol.05.
6.	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² obmiar jak w poz.5.	m ²	980,0	KNR2-31 T.1005 kol.07.
7.	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową II standardu w ilości 75kg/m ² (3cm) $245,00 \times 4,00 \times 0,075 =$	t	73,5	KNNR-6 T.0108 kol.02.
8.	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II standardu obmiar jak w poz. 5.	m ²	980,0	KNNR-6 T.0309 kol.01.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
IV. Zjazdy				
9.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg zał. nr 1 i 2.	m ²	240,2	KNNR-6 T.0103 kol.03.
10.	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm – zjazdy indywidualne. wg zał. nr 1.	m ²	139,2	KNNR-6 T.0204. kol.06. wsp. 0,8
11.	J.w. lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - na zjazdach publicznych wg zał. nr 2.	m ²	101,0	KNNR-6 T.0204 kol.06.
V. Roboty uzupełniające				
12.	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 10cm. (2x245,00-6x6,00-2x12,00)x0,50=	m ²	215,0	KNNR-6 T.0113 kol.05.
13.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	2,0	KNNR-6 T.0702 kol.01.
14.	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 90cm.	szt	2,0	J.w. kol.05.

mgr inż. Mirosław Sempka
upr. bud. UAN-NR 8366-5/64/84WK
Radziejów, ul. Wyzwolenia 57/15