

Przebudowa drogi gminnej nr 160728C

KOLONIA ŁOWICZEK KM 0+000,00 – 0+998,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Pozycja katalogowa	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
		I. Roboty przygotowawcze.		
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+998,00)	km	0,998
		II. Podbudowa.		
2.	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. ((998 x 3,8) + 13,7)	m²	3 806,1
3.	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. ((998 x 3,8) + 13,7)	m²	3 806,1
4.	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. ((998 x 3,8) + 13,7)	m²	3 806,1
		III. Nawierzchnia		
5.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. ((998 x 3,6) + 13,7)	m²	3 606,5
6.	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2. ((998 x 3,6) + 13,7)	m²	3 606,5
7.	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kg/m2 (3cm) (3606,5 x 0,075)	t	270,5
8.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S ((998 x 3,5) + 13,7)	m²	3 506,7
		IV. Zjazdy		
9.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m²	189,0
10.	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm – na zjazdach indywidualnych (14x9+ 14x4,5)	m²	189,0
		V. Roboty uzupełniające.		
11.	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm. ((998-28x5,5)x0,5x2)	m²	844,0
12.	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,0