

Przebudowa dróg gminnych nr 160704C i 160705C

BĄDKOWO - KUJAWKA - WYSOCIN

km 0+025,00 – 1+220,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
	I. Roboty przygotowawcze.				
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	1.195		
	R a z e m :				
	II. Podbudowa.				
2.	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego.	m ²	5.159,5		
3.	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	5.159,5		
4.	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 8cm.	m ²	5.159,5		
	R a z e m :				
	III. Nawierzchnia				
5.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej	m ²	4.920,5		
6.	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ²	m ²	4.920,5		
7.	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową II standardu w ilości 75kg/m ² (3cm).	t	369,0		
8.	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej II stand.	m ²	4.920,5		
	R a z e m :				
	IV. Zjazdy				
9.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	417,6		
10.	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie grubości 12cm na zjazdach indywidualnych	m ²	417,6		
	R a z e m :				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
	V. Roboty uzupełniające				
11.	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 10cm.	m ²	2.234,0		
12.	Montaż barier sprężystych, stalowych, jednostronnych o masie 24kg/mg.	mb	8,0		
13.	J.w. lecz zakończenia barier stalowych..	mb	16,0		
	R a z e m :				

R a z e m poz. I – V :

-

Podatek VAT – 23%

-

O g ó ł e m :

-

Słownie :

.....

.....
(data)

.....
(podpis)