

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja: "Przebudowa drogi gminnej nr 160713 C Zieleniec-Zieleniec"

Obiekt: Droga gminna nr 160713 C Zieleniec-Zieleniec od km 1+064,42 do km 1+644,42

Rodzaj robót: Roboty drogowe

Kod CPV: CPV 45233000-9

Opracował:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

PROGIS

Marcin Szczepanowski

ul. Pogodna 1/82, 87-800 Włocławek
NIP 8461616915, Regon 200390911

Przebudowa drogi gminnej nr 160713C

ZIELENIEC – ZIELENIEC KM 1+064,42 – 1+644,42

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
		I. Roboty przygotowawcze.		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 1+064,42 do km 1+644,42)	km	0,580
2	D-01.01.01	Regulacja wysokościowa punktów osnowy geodezyjnej	szt.	2,00
		II. Podbudowa.		
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. ((580 x 3,8) – 0,02))	m ²	2 203,98
4	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. ((580 x 3,8) – 0,02))	m ²	2 203,98
5	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. ((580 x 3,8) – 0,02))	m ²	2 203,98
		III. Nawierzchnia		
6	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. ((580 x 3,6) – 0,02))	m ²	2 087,98
7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² . ((580 x 3,6) – 0,02))	m ²	2 087,98
8	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kg/m ² (3cm) (2087,98 x 0,075)	t	156,60
9	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S ((580,00 x 3,5) - 0,02))	m ²	2 029,98
		IV. Zjazdy		
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych. (5x5,0)	m ²	25,00
11	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm – na zjazdach indywidualnych (5x5,0)	m ²	25,00
		V. Roboty uzupełniające.		
12	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm. ((580,00–5x6,0)x0,5x2)	m ²	550,00
13	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00