

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja: "Przebudowa drogi gminnej nr 160718 C Kwiatkowo-Kwiatkowo"

Obiekt: Droga gminna nr 160718 C Kwiatkowo-Kwiatkowo od km 0+000 do km 0+930,27

Rodzaj robót: Roboty drogowe

Kod CPV: CPV 45233000-9

Opracował:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
PROGIS
Marcin Szczepanowski
ul. Pogodna 1/82, 87-800 Włocławek
NIP 8461616915, Regon 200390911

Przebudowa drogi gminnej nr 160718C

KWIATKOWO - KWIATKOWO KM 0+000,00 – 0+930,27

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
		I. Roboty przygotowawcze.		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+930,27)	km	0,930
2	D-01.01.01	Regulacja wysokościowa punktów osnowy geodezyjnej	szt.	1,00
		II. Podbudowa.		
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. ((930,27 x 4,3) + 13,62))	m ²	4 013,78
4	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. ((930,27 x 4,3) + 13,62))	m ²	4 013,78
5	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. ((930,27 x 4,3) + 13,62))	m ²	4 013,78
		III. Nawierzchnia		
6	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. ((930,27 x 4,1) + 13,62))	m ²	3 827,73
7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² . ((930,27 x 4,1) + 13,62))	m ²	3 827,73
8	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kg/m ² (3cm) (3827,73 x 0,075)	t	287,08
9	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S ((930,27 x 4,0) + 13,62))	m ²	3 734,70
		IV. Zjazdy		
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych. (18x5,0)	m ²	90,00
11	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm – na zjazdach indywidualnych (18x5,0)	m ²	90,00
		V. Roboty uzupełniające.		
12	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm. ((930,27 – 18x6,0)x0,5x2)	m ²	822,27
13	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	8,00
14	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 90cm. Folia odblaskowa typ 2	szt	6,00
15	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 75cm, okrągłe o średnicy 60cm. Folia odblaskowa typ 1	szt	2,00
16	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00