

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja: "Przebudowa drogi gminnej nr 160731 C w m. Sinki"

Obiekt: Droga gminna nr 160731 C w m. Sinki od km 0+000 do km 0+860,00

Rodzaj robót: Roboty drogowe

Kod CPV: CPV 45233000-9

Opracował:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

PROGIS

Marcin Szczepański

ul. Pogodna 1/82, 87-800 Włocławek

NIP 8461616915, Regon 200390911

Przebudowa drogi gminnej nr 160731C

w m. SINKI KM 0+000,00 - 0+860,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
		I. Roboty przygotowawcze.		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 – 0+860,00)	km	0,860
		II. Podbudowa.		
2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. (860,00 x 4,3) + 9	m ²	3 707,00
3	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. (860,00 x 4,3) + 9	m ²	3 707,00
4	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. (860,00 x 4,3) + 9	m ²	3 707,00
		III. Nawierzchnia		
5	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. (860,00 x 4,1) + 9	m ²	3 535,00
6	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² . (860,00 x 4,1) + 9	m ²	3 535,00
7	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kg/m ² (3cm) (3535,00 x0,075)	t	265,12
8	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszkanki mineralno-asfaltowej AC 11S (860,00 x 4,0) + 9	m ²	3 449,00
		IV. Zjazdy		
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych. (20x5,0)	m ²	100,00
10	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm – na zjazdach indywidualnych (20x5,0)	m ²	100,00
		V. Roboty uzupełniające.		
11	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm. ((860,00 – 20x6,0)x0,5x2)	m ²	740,00
12	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6,00
13	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 90cm. Folia odblaskowa typ 2	szt	3,00
14	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 75cm, okrągłe o średnicy 60cm. Folia odblaskowa typ 1	szt	3,00
15	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, tabliczki do znaków	m ²	0,24
16	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00