

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja: "Przebudowa drogi gminnej nr 160725 C Łowiczek - Tomaszewo"

Obiekt: Droga gminna nr 160725 C Łowiczek – Tomaszewo od km 1+008,60 do km 2+006,60

Rodzaj robót: Roboty drogowe

Kod CPV: CPV 45233000-9

Opracował:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

PROGIS

Marcin Szczepański

ul. Pogodna 1/82, 87-800 Włocławek
NIP 8461616915, Regon 200390911

Przebudowa drogi gminnej nr 160725C

ŁOWICZEK – TOMASZEWO KM 1+008,60 – 2+006,60

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
		I. Roboty przygotowawcze.		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 1+008,60 do km 2+006,60)	km	0,998
		II. Podbudowa.		
2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. (998,00 x 4,3)	m ²	4 291,40
3	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. (998,00 x 4,3)	m ²	4 291,40
4	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. (998,00 x 4,3)	m ²	4 291,40
		III. Nawierzchnia		
5	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. (998,00 x 4,1)	m ²	4 091,80
6	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² . (998,00 x 4,1)	m ²	4 091,80
7	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kg/m ² (3cm) (4091,80 x 0,075)	t	306,88
8	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S (998,00 x 4,0)	m ²	3 992,00
		IV. Zjazdy		
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych. (9x5,0)	m ²	45,00
10	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm – na zjazdach indywidualnych (9x5,0)	m ²	45,00
		V. Roboty uzupełniające.		
11	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm. ((998,0 – 9x6,0)x0,5x2)	m ²	944,00
12	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00