Przebudowa drogi gminnej nr 160710C

SŁUPY MAŁE – SŁUPY DUŻE KM 0+000,00 – 0+529,80

PRZEDMIAR

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
		I. Roboty przygotowawcze.		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+529,80)	km	0,530
2	D-01.01.01	Regulacja wysokościowa punktów osnowy geodezyjnej	szt.	2,00
		II. Podbudowa.		
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. ((529,80 x 3,8) +10,04))	m²	2 023,28
4	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. ((529,80 x 3,8) +10,04))	m^2	2 023,28
5	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. ((529,80 x 3,8) +10,04))	m^2	2 023,28
		III. Nawierzchnia		
6	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. ((529,80 x 3,6) +10,04))	m^2	1 917,32
7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m2. ((529,80 x 3,6) + 10,04))	m^2	1 917,32
8	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3cm) (1917,32 x0,075)	t	143,80
9	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S ((529,80 x 3,5) + 10,04))	m^2	1 864,34
		IV. Zjazdy		
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych. (10x5,0)	m^2	50,00
11	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm – na zjazdach indywidualnych (10x5,0)	m^2	50,00
		V. Roboty uzupełniające.		
12	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm. ((529,80 – 10x6,0)x0,5x2)	m^2	469,80
13	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6,00
14	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 90cm. Folia odblaskowa typ 2	szt	3,00
15	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 75cm, okrągłe o średnicy 60cm. Folia odblaskowa typ 1	szt	3,00
16	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, tabliczki do znaków	m2	0,48
17	D-07.05.01	Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych SP-05/4	mb	24,00
18	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00