


KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja: "Przebudowa drogi gminnej nr 160742 C Wojtówka - Wojtówka"

Obiekt: Droga gminna nr 160742 C Wojtówka - Wojtówka od km 0+000 do km 0+500

Rodzaj robót: Roboty drogowe

Kod CPV: CPV 45233000-9

Opracował: 

Przebudowa drogi gminnej nr 160742C

WÓJTÓWKA – WÓJTÓWKA KM 0+000,00 – 0+500,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
I. Roboty przygotowawcze.						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+500,00)	km	0,50		
2.	D-03.01.01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, pod przepusty. 9X1x0,9	m ³	8,10		
3.	D-03.01.01	Wykonanie ław fundamentowych, żwirowych pod przepusty rurowe grubości 20cm. 9X1x0,2	m ³	1,80		
4.	D-03.01.01	Wykonanie przepustów rurowych z rur PEHD o średnicy 40cm.	mb	9,00		
5.	D-03.01.01	Obudowa wlotów przepustów z rur o średnicy 40cm z ścianek betonowych prefabrykowanych.	szt	2,00		
6.	D-03.01.01	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych.	m ³	5,00		
7.	D-03.01.01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-II.	m ³	5,00		
II. Podbudowa.						
8.	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. ((500 x 3,8) + 10,8)	m ²	1 910,80		
9.	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. ((500 x 3,8) + 10,8)	m ²	1 910,80		
10.	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. ((500 x 3,8) + 10,8)	m ²	1 910,80		
III. Nawierzchnia						
11.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. ((500 x 3,6) + 10,8)	m ²	1 810,80		
12.	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² . ((500 x 3,6) + 10,8)	m ²	1 810,80		
13.	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kg/m ² (3cm) (1810,8 x 0,075)	t	135,80		
14.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S ((500 x 3,5) + 10,8)	m ²	1 760,82		
IV. Zjazd						
15.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m ²	40,50		
16.	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm – na zjazdach indywidualnych (3x9,0+3x4,5)	m ²	40,50		
V. Roboty uzupełniające.						
17.	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm. ((500-6x5,5)x0,5x2)	m ²	467,00		
18.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	9,00		
19.	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 90cm. Folia odbłaskowa typ 2	szt	1,00		

20.	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 75cm, okrągłe o średnicy 60cm. Folia odblaskowa typ 1	szt	11,00		
21.	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, tabliczki do znaków	m2	0,57		
22.	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00		
		Razem netto				
		Podatek VAT 23%				
		Razem brutto				