KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja: "Przebudowa drogi gminnej nr 160734 C Kaniewo - Łowiczek"

Obiekt: Droga gminna nr 160734 C Kaniewo - Łowiczek od km 0+000 do km 0+998

Rodzaj robót: Roboty drogowe

Kod CPV: CPV 45233000-9

Data: 26.02.2018

Opracował:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
PROGIS
Marcin Szczepanowski
ul. Pogodna 1/82, 87-800 Włocławek
NIP 8461616915, Regon 200390911

Przebudowa drogi gminnej nr 160734C
KANIEWO - ŁOWICZEK KM 0+000,00 – 0+998,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. Roboty przygotowawcze.				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 – 0+998,00)	km	0,998		
		II. Podbudowa.				
2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. (933,46 x 3,8) + 2,54	m^2	3 549,69		
3	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. (933,46 x 3,8) + 2,54	m^2	3 549,69		
4	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. (933,46 x 3,8) + 2,54	m^2	3 549,69		
		III. Nawierzchnia				
5	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. (933,46 x 3,6) + 2,54	m^2	3 363,00		
6	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m2. (933,46 x 3,6) + 2,54	m^2	3 363,00		
7	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3cm) (3363,00 x0,075)	t	252,22		
8	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S (933,46 x 3,5) + 2,54	m^2	3 269,65		
		IV. Zjazdy				
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych. (16x5,0)	m^2	80,00		
10	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm – na zjazdach indywidualnych (16x5,0)	m^2	80,00		
		V. Roboty uzupełniające.				
11	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm. ((933,46 – 16x6,0)x0,5x2)	m^2	837,46		
12	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	3,00		
13	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 90cm. Folia odblaskowa typ 2	szt	1,00		
14	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 75cm, okrągłe ośrednicy 60cm. Folia odblaskowa typ 1	szt	2,00		
15	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, tabliczki do znaków	m2	0,24		
16	D-07.05.01	Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych SP-05/4	mb	48,00		
17	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00		
		Razem netto				
		Podatek VAT 23%				
		Razem brutto				