
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń szkolnych z adaptacją na klub seniora
ADRES INWESTYCJI: Toporzyszczewo Stare, Gmina Bądkowo, dz. nr ewid. 85/5
NAZWA INWESTORA: Gmina Bądkowo
ADRES INWESTORA: ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo
WYKONAWCA: PRO – INWEST - KOMP Sławomir Serkowski
ADRES WYKONAWCY: 88-200 Radziejów, ul. Armii Krajowej 7A
BRANŻE: Wielobranżowy
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Sławomir Serkowski
DATA OPRACOWANIA: 12.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty wewnętrzne			
1.1		Wiatrołap			
1 d.1.1	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
2 d.1.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
		poz.1	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.1.1	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
		poz.1	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
4 d.1.1	WKNR W202-10-27-02-00 analogia	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe o pow ponad 1,5 m2	m2		
		Dz1 3,19 Dz3	m2	3,190	
				RAZEM	3,190
1.2		Hol			
5 d.1.2	KNR 4-04 1006-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
6 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-05	Demontaż z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		27,6	m2	27,600	
				RAZEM	27,600
7 d.1.2	NNRNKB 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		poz.6	m2	27,600	
				RAZEM	27,600
8 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
9 d.1.2	KNR-W 2-02 2007-02 analogia	Okladziny z płyt gipsowych na ścianach na rusztach drewnianych	m2		
		3,15 * 3	m2	9,450	
				RAZEM	9,450
10 d.1.2	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2		
		285	m2	285,000	
				RAZEM	285,000
11 d.1.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
		poz.10	m2	285,000	
				RAZEM	285,000
12 d.1.2	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
		poz.10	m2	285,000	
				RAZEM	285,000
13 d.1.2	KNR 19-01 0933-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	KNKRB 2 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		poz.13	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
15 d.1.2	KNNR 5 0511-06	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych w obudowie	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.1.2	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.1.2	KNR 202-10-23-10-50	Okna PCW o pow do 2,5 m2 z obróbką osadzenia	m2		
		O7 1,1 * 1,6	m2	1,760	
				RAZEM	1,760
18 d.1.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm2	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
19 d.1.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.1.2	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		poz.19	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
1.3		Sala ćwiczeń			
21 d.1.3	KNR 4-04 1006-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-05	Demontaż z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		4,8 * 4	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
23 d.1.3	NNRNKB 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		poz.22	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
24 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m2		
		poz.21	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.3	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2		
		25 * 3,15 + 66,62	m2	145,370	
				RAZEM	145,370
26 d.1.3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
		poz.25	m2	145,370	
				RAZEM	145,370
27 d.1.3	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
		poz.25	m2	145,370	
				RAZEM	145,370
28 d.1.3	KNR 19-01 0933-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		66,62	m2	66,620	
				RAZEM	66,620
29 d.1.3	KNKRB 2 1105-09	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		poz.28	m2	66,620	
				RAZEM	66,620
30 d.1.3	KNNR 5 0511-06	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych w obudowie	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.1.3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm2	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
32 d.1.3	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
33 d.1.3	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		poz.32	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.4		Kuchnia - aneks			
34 d.1.4	KNR 4-04 1006-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m2		
		poz.21	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1.4	KNR-W 4-01 0353-05	Demontaż z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,25 * 1,55 * 2	m2	6,975	
				RAZEM	6,975
37 d.1.4	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2		
		22 * 3,15 + 34	m2	103,300	
				RAZEM	103,300
38 d.1.4	NNRNB 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		poz.36	m2	6,975	
				RAZEM	6,975
39 d.1.4	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
		poz.37	m2	103,300	
				RAZEM	103,300
40 d.1.4	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
		poz.37	m2	103,300	
				RAZEM	103,300
41 d.1.4	KNR-W 2-02 2007-02 analogia	Okladziny z płyt gipsowych na ścianach na rusztach drewnianych	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.1.4	KNR 2-02 1102-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1.4	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, naklejanych 30x30mm	m2		
		poz.42	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
44 d.1.4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
45 d.1.4	kalkulacja własna kalk. własna	Prace demontazowe instalacji	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
46 d.1.4	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1.4	kalk. własna	Przebiecia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
48 d.1.4	KNNR 4 0111-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		20,6	m	20,600	
				RAZEM	20,600
49 d.1.4	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		poz.48	m	20,600	
				RAZEM	20,600
50 d.1.4	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalki i zlewozmywaki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.1.4	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1.4	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące z przyłączem elastycznym o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.1.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm2	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
54 d.1.4	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
55 d.1.4	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		poz.54	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
56 d.1.4	KNNR 5 0511-06	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych w obudowie	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.5		Wiatrołap			
57 d.1.5	KNR 2-02 1015-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2 * 1,1 * 2,4	m2	5,280	
				RAZEM	5,280
58 d.1.5	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
59 d.1.5	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
		poz.58	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
60 d.1.5	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
		poz.58	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
1.6		Toaleta			
61 d.1.6	kalkulacja własna kalk. własna	Prace demontazowe instalacji	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
62 d.1.6	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
63 d.1.6	KNR 202-10-23-10-50	Okna PCW o pow do 2,5 m2 z obróbką obsadzenia	m2		
		O7 1,1 * 1,6	m2	1,760	
				RAZEM	1,760
64 d.1.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m2		
		poz.21	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.1.6	KNR 4-04 0104-11	Rozebranie murów z pustaków typu "MAX" w budynkach wielokondygnacyjnych o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
66 d.1.6	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym + półnoga	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.1.6	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.1.6	kalk. własna	Przebicie, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
69 d.1.6	KNR 4 0111-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		30,6	m	30,600	
				RAZEM	30,600
70 d.1.6	KNR 0-34 0101-03	Isolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		poz.69	m	30,600	
				RAZEM	30,600
71 d.1.6	KNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalki i zlewozmywaki	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
72 d.1.6	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.1.6	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące z przyłączem elastycznym o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.1.6	KNR 2-02 1102-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych	m		
		5,43	m	5,430	
				RAZEM	5,430
75 d.1.6	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, naklejanych 30x30mm	m2		
		poz.74	m2	5,430	
				RAZEM	5,430
76 d.1.6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
77 d.1.6	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		10 * 2	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
78 d.1.6	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.77	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
79 d.1.6	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
80 d.1.6	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
		poz.79	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
81 d.1.6	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłożu gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
		poz.79	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
82 d.1.6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm2	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
83 d.1.6	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
84 d.1.6	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		poz.83	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
85 d.1.6	KNNR 5 0511-06	Oprawy oświetleniowe w obudowie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		Toaleta dla niepełnosprawnych			
86 d.1.7	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2	szt		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
87 d.1.7	KNR 202-10-23-10-50	Okna PCW o pow do 2,5 m2 z obróbką obsadzenia	m2		
		O7 1,1 * 1,6	m2	1,760	
				RAZEM	1,760
88 d.1.7	KNR 4-04 1006-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.1.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m2		
		poz.21	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.1.7	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
91 d.1.7	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
92 d.1.7	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
93 d.1.7	KNR 5 0511-06	Oprawy oświetleniowe w obudowie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.1.7	KNP 06 0223-02.01	Demontaż starych punktów hydraulicznych	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
95 d.1.7	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym + półnoga	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.1.7	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.1.7	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.1.7	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące z przyłączem elastycznym o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		Szatnia			
99 d.1.8	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2		
		14 * 3,15 + 13,8	m2	57,900	
				RAZEM	57,900
100 d.1.8	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
		poz.99	m2	57,900	
				RAZEM	57,900

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.1.8	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
		poz.99	m2	57,900	
				RAZEM	57,900
102 d.1.8	KNR-W 4-01 0353-05	Demontaż z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,75 * 1,65	m2	2,888	
				RAZEM	2,888
103 d.1.8	NNRNKB 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		poz.102	m2	2,888	
				RAZEM	2,888
104 d.1.8	KNR 4-01 0609-01 analogia	Oczyszczenie podłóży , usunięcie resztek izolacji i gruzu i nieczystości	m2		
		13,8	m2	13,800	
				RAZEM	13,800
105 d.1.8	KNR 2-02 1112-03	Wykładzina PCV typu Tarket posiadająca atesty gr 6,5 mm	m2		
		poz.104	m2	13,800	
				RAZEM	13,800
106 d.1.8	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm2	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
107 d.1.8	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłóży pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
108 d.1.8	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		poz.107	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
109 d.1.8	KNNR 5 0511-06	Oprawy oświetleniowe w obudowie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.9		Sala pobytu			
110 d.1.9	KNR-W 4-01 0353-05	Demontaż z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,35 * 2,05 * 2	m2	9,635	
				RAZEM	9,635
111 d.1.9	NNRNKB 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		poz.110	m2	9,635	
				RAZEM	9,635
112 d.1.9	KNR 4-04 1006-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.1.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m2		
		poz.21	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.1.9	KNR 4-01 0609-01 analogia	Oczyszczenie podłóży , usunięcie resztek izolacji i gruzu i nieczystości	m2		
		32,9	m2	32,900	
				RAZEM	32,900

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115 d.1.9	KNR 2-02 1112-03	Wykładzina PCV typu Tarket posiadająca atesty gr 6,5 mm	m2		
		poz.114	m2	32,900	
				RAZEM	32,900
116 d.1.9	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2		
		20 * 3,15 + 32,9	m2	95,900	
				RAZEM	95,900
117 d.1.9	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
		poz.116	m2	95,900	
				RAZEM	95,900
118 d.1.9	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
		poz.116	m2	95,900	
				RAZEM	95,900
119 d.1.9	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm2	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
120 d.1.9	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
121 d.1.9	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		poz.120	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
122 d.1.9	KNNR 5 0511-06	Oprawy oświetleniowe w obudowie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Roboty na zewnątrz			
2.1		Schody + parapety			
123 d.2.1	KNR 2-02 1209-02	Balustrady proste z pochytem stalowym	m		
		2 * 5,5	m	11,000	
				RAZEM	11,000
124 d.2.1	KNR 202-05-41-01-00	Parapet zewnętrzny	m2		
		(2,35 * 14 + 1,1 * 4 + 1,75) * 0,3	m2	11,715	
				RAZEM	11,715

Prace dodatkowe

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Demontaż starych karniszy	Szt.	15		
2.	Montaż nowych karniszy	Szt.	15		
3.	Karnisz	Szt.	15		
4.	Montaż rolet	Szt.	15		
5.	Roleta okienna	Szt.	15		
6.	Lustro łazienkowe o wym. min. 60 x 80 + montaż	Szt.	2		
7.	Suszarka do rąk biała + montaż	Szt.	2		
8.	Kratka wentylacyjna biała łazienkowa + montaż	Szt.	2		
9.	Sprzątanie i mycie ogólnie	-	-	-	

